

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		ORÇAMENTO ANALÍTICO					
		SERVIÇO: Execução de cobertura de 15 vagas no estacionamento dos servidores e parte do piso do estacionamento público - V.T. de Luziânia.					24/04/08
							FLS: ¼
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
1.00	ADMINISTRAÇÃO						
1.01	Administração, transportes, projetos e taxas necessárias	vb	1,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
TOTAL DO ITEM						0,00	1.620,00
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.01	Raspagem e limpeza do terreno	m²	791,68	0,00	0,62	0,00	490,84
TOTAL DO ITEM						0,00	490,84
3.00	TRANSPORTES						
3.01	Retirada de entulhos	m³	13,15	11,59	6,64	152,41	87,32
TOTAL DO ITEM						152,41	87,32
3.00	PISO						
3.01	Preparação de superfície para execução de piso	m²	798,87	0,32	0,69	255,64	551,22
3.02	Concreto rústico com junta de dilatação - calçada externa	m²	263,55	12,86	9,14	3.389,25	2.408,85
3.03	Aplicação de pavimento permeável concreto com grama (tráfego de veículos)	m²	266,70	26,96	6,73	7.190,23	1.794,89
3.04	Aplicação de pavimento ecológico "paver" - cor natural (tráfego pesado)	m²	188,92	27,55	6,00	5.204,75	1.133,52
3.05	Aplicação de meio fio	m	191,45	11,52	5,10	2.205,50	976,40
3.06	Piso em granito impermeabilizado e com regularização e rejunte	m²	23,49	84,86	9,66	1.993,36	226,91
TOTAL DO ITEM						20.238,73	7.091,79
4.00	INSTALAÇÕES						

4.01	Elétricas Instalação de iluminação completa nos estacionamentos com relê fotoelétrico. min. 8 postes e 13 arandelas completos. As instalações deverão ser executadas em conformidade com a ABNT, e a concessionária local, devendo ao final serem entregues testadas e em perfeito funcionamento.	vb	1,00	2.025,00	475,00	2.025,00	475,00
TOTAL DO ITEM						2.025,00	475,00
5.00	ESTACIONAMENTO (15 vagas)						
5.01	Estaca a trado diam. 25 cm (escavação, concreto e armadura)	m	54,00	16,81	12,47	907,74	673,38
5.02	Concreto armado (blocos)	m³	1,05	791,79	288,00	831,38	302,40
5.03	Estrutura metálica com telha trapezoidal galvanizada para estacionamento/passarela	m²	227,00	44,02	16,62	9.992,54	3.772,74
5.04	Pintura esmalte sintético após aplicação de fundo anticorrosivo de boa qualidade	m²	209,80	3,85	4,41	807,73	925,22
5.05	Calha em chapa galvanizada com descidas sem qualquer empoçamento	m	24,60	16,67	7,90	410,08	194,34
TOTAL DO ITEM						12.949,47	5.868,08
6.00	FORRO						
6.01	Forro de PVC em estrutura própria	m2	31,77	23,10	4,25	733,89	135,02
CUSTO TOTAL						733,89	135,02
7.00	PINTURA						
7.01	Pintura de muro	m2	764,00	2,26	1,57	1.726,64	1.199,48
7.02	Pintura de grade	m2	268,00	3,28	2,89	879,04	774,52
CUSTO TOTAL						2.605,68	1.974,00
8.00	DIVERSOS						
8.01	Plantio de grama esmeralda com irrigação	m²	105,35	5,85	2,47	616,30	260,21
8.02	Recomposição de partes afetadas/Limpeza final	vb	1,00	62,50	42,80	62,50	42,80
8.03	Aprovação, certidões, habite-se	vb	1,00	350,00	550,00	350,00	550,00
TOTAL DO ITEM						1.028,80	853,01
CUSTO TOTAL						39.733,98	18.595,06
BDI 20%						7.946,80	3.719,01
TOTAIS						47.680,78	22.314,07
TOTAL GERAL						69.994,85	