

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		ORÇAMENTO ANALÍTICO					
		SERVIÇO: Reforma geral do edifício que abriga a Presidência deste Tribunal.					18/02/10
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
1.00	ADMINISTRAÇÃO						
1.01	Administração, Transportes, Projetos, Aprovações, As Built, Proteções e Taxas necessárias.	vb	1,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
TOTAL DO ITEM						0,00	5.800,00
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.01	Desmontagem de divisórias com salvamento.	m²	46,93	0,00	7,99	0,00	374,97
2.02	Desmontagem de porta divisória com salvamento	un	2,00	0,00	9,20	0,00	18,40
2.03	Demolição de alvenaria, com remoção	m³	6,05	0,00	27,02	0,00	163,47
2.04	Demolição de forro de gesso	m²	28,84	0,00	1,42	0,00	40,95
2.05	Retirada de porta/portal de madeira com salvamento	un	8,00	0,00	7,33	0,00	58,64
2.06	Retirada de treliça de madeira com salvamento	m²	8,33	0,00	12,10	0,00	100,79
2.07	Demolição de revestimento cerâmico	m²	80,67	0,00	3,98	0,00	321,07
2.08	Demolição de revestimento em granito	m²	4,77	0,00	3,98	0,00	18,98
2.09	Demolição de piso existente	m²	289,56	0,00	3,73	0,00	1.080,06
2.10	Remanejamento de mobiliário	H	100,00	0,00	11,24	0,00	1.124,00
2.11	Demolição de cimentado	m²	34,12	0,00	4,27	0,00	145,69
2.12	Retirada de esquadria metálica	m²	35,73	0,00	3,20	0,00	114,34
2.13	Retirada de toldo existente com salvamento	un	4,00	0,00	8,24	0,00	32,96
2.14	Demolição de cobertura fibrocimento (estrutura e telhas)	m²	76,15	0,00	3,45	0,00	262,72
2.15	Corte de árvores com destocamento	un	2,00	0,00	280,00	0,00	560,00
2.16	Demolição de concreto armado	m²	6,77	0,00	140,25	0,00	949,49
2.17	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	171,36	18,07	257,04	27,11
2.18	Consumo de água	m³	40,00	4,86	0,00	194,40	0,00
2.19	Consumo de energia elétrica	KWH	488,00	0,52	0,00	253,76	0,00
2.20	Locação da obra	m²	89,08	3,09	1,46	275,26	130,06
TOTAL DO ITEM						980,46	5.523,70

3.00	TRANSPORTES							
3.01	Transporte entulho caçamba estacionaria s/carga	m³	49,29	16,46	19,07	811,31	939,96	
TOTAL DO ITEM						811,31	939,96	
4.00	MOVIMENTO DE TERRA							
4.01	Escavação manual	m³	7,12	0,00	9,72	0,00	69,21	
4.02	Reaterro com apiloamento e aquisição de terra c/ transporte incluso	m³	6,34	8,13	7,95	51,54	50,40	
TOTAL DO ITEM						51,54	119,61	
5.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA							
5.01	Projeto executivo de fundação, fabricação e montagem de estrutura metálica e de concreto armado	vb	1,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
5.02	FUNDAÇÃO							
5.02.01	Execução de sondagem com emissão de laudo	fr	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
5.02.02	Escavação de tubulão a céu aberto	m³	18,00	0,00	39,55	0,00	711,90	
5.02.03	Concretagem de tubulão a céu aberto fck 15Mpa	m³	18,00	205,83	28,05	3.704,94	504,90	
5.02.04	Aço CA50/60	kg	540,00	4,28	0,74	2.311,20	399,60	
5.03	ESTRUTURA METÁLICA							
5.03.01	Perfis I, aço ASTM A-572 grau 50, parafusos ASTM A-325	kg	5.500,00	5,25	2,00	28.875,00	11.000,00	
5.04	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO							
5.04.01	Concretagem de laje fck 25 Mpa	m³	7,99	223,10	28,05	1.782,57	224,12	
5.04.02	Aço CA 50/60	kg	640,00	5,28	0,91	3.379,20	582,40	
5.04.03	Forma em madeirit 12mm	m²	88,76	10,42	14,73	924,88	1.307,43	
5.04.04	Escoramento de laje	m²	88,76	2,86	1,71	253,85	151,78	
5.05	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA PERGOLADO E ELEVADOR							
5.05.01	Fundação em concreto armado (escavação, armadura, e concreto)	m³	3,28	277,10	310,84	908,89	1.019,56	
5.05.02	Estrutura e pergolado em concreto armado e cintas a cada 3 metros fosso elevador - completa (forma, armadura e concreto)	m³	3,44	943,48	390,63	3.245,57	1.343,77	
TOTAL DO ITEM						48.786,10	17.245,46	
6.00	ALVENARIA							
6.01	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	173,69	11,19	9,04	1.943,59	1.570,16	
6.02	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez	m	43,68	3,33	2,32	145,45	101,34	

6.03	Parede em gesso acartonado com reforço duplo nas portas e vedação de silicone junto ao piso - completa com estrutura e acessórios	m <sup>2</sup>	89,06	51,80	8,20	4.613,31	730,29
6.04	Parede em vidro liso com baguete, apoiada em gesso acartonado (com estrutura e acessórios)	m <sup>2</sup>	6,91	62,14	7,89	429,39	54,52
6.05	Parede em placa cimentícia com reforço duplo nas portas e vedação de silicone junto ao piso - completa com estrutura e acessórios	m <sup>2</sup>	29,48	82,52	8,20	2.432,69	241,74
6.06	Viga e revestimento em placa cimentícia - completa com estrutura e acessórios	m <sup>2</sup>	3,50	82,52	8,20	288,82	28,70
6.07	Parede em gesso (portas fosso elevador)	m <sup>2</sup>	3,96	14,50	4,50	57,42	17,82
TOTAL DO ITEM						9.910,67	2.744,57
7.00	IMPERMEABILIZAÇÃO						
7.01	Impermeabilização com manta acrílica	m <sup>2</sup>	21,14	25,59	12,09	540,97	255,58
7.02	Proteção mecânica para impermeabilização	m <sup>2</sup>	21,14	10,06	5,66	212,67	119,65
TOTAL DO ITEM						753,64	375,23
8.00	COBERTURA						
8.01	Revisão/adaptação e correção de infiltrações em cobertura com substituição de telha de barro	m <sup>2</sup>	468,94	1,51	0,69	708,10	323,57
8.02	Retirada de antena parabólica com salvamento	vb	1,00	0,00	25,00	0,00	25,00
8.03	Estrutura para cobertura em telha fibrocimento	m <sup>2</sup>	88,76	14,52	8,44	1.288,80	749,13
8.04	Cobertura em telha fibrocimento ondulada (incluso acessórios, fixação e vedação)	m <sup>2</sup>	88,76	12,34	4,64	1.095,30	411,85
8.05	Cumeeira em telha fibrocimento ondulada (incluso acessórios, fixação e vedação)	m	7,50	64,03	1,91	480,23	14,33
8.06	Calha em chapa galvanizada com descidas	m	15,80	22,45	9,95	354,71	157,21
8.07	Rufo em chapa galvanizada	m	41,40	19,40	8,80	803,16	364,32
8.08	Instalação de antena parabólica salvada	vb	1,00	10,30	45,00	10,30	45,00
TOTAL DO ITEM						4.740,60	2.090,41
9.00	REVESTIMENTO						
9.01	Execução de chapisco	m <sup>2</sup>	347,38	1,05	1,26	364,75	437,70
9.02	Reboco paulista	m <sup>2</sup>	347,38	6,37	10,05	2.212,81	3.491,17
9.03	Preparação de superfície para assentamento de revestimento	m <sup>2</sup>	126,52	3,15	4,21	398,54	532,65

9.04	Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª qualidade PEI-5 com argamassa colante	m²	71,42	26,32	8,25	1.879,77	589,22
9.05	Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª qualidade PEI-5 - reserva técnica	m²	10,00	22,00	0,00	220,00	0,00
9.06	Revestimento com pastilha porcelana esmaltada 2,5x2,5cm com argamassa colante conforme especificações do fabricante	m²	55,10	39,75	8,25	2.190,23	454,58
9.07	Revestimento com pastilha porcelana esmaltada 2,5x2,5cm - reserva técnica	m²	10,00	36,00	0,00	360,00	0,00
9.08	Rejuntamento de revestimento	m²	126,52	0,48	2,64	60,73	334,01
9.09	Arremate em granito (sanitário Presid.)	m	2,65	48,10	2,45	127,47	6,49
TOTAL DO ITEM						7.814,30	5.845,82
10.00	PISO						
10.01	Preparação de superfície para aplicação de piso	m²	373,34	10,19	9,05	3.804,33	3.378,73
10.02	Aplicação de piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 com rodapé e argamassa colante	m²	311,04	39,18	9,01	12.186,55	2.802,47
10.03	Piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 - reserva técnica	m²	30,00	36,00	0,00	1.080,00	0,00
10.04	Aplicação de piso cerâmico antiderrapante de 1ª qualidade PEI 5 com rodapé e argamassa colante	m²	62,30	32,10	8,55	1.999,83	532,67
10.05	Piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 - reserva técnica	m²	15,00	28,10	0,00	421,50	0,00
10.06	Recomposição de piso cimentado	m²	23,63	8,64	7,53	204,16	177,93
10.07	Soleira em granito (portas e sob vidro temperado)	m	22,63	27,94	1,45	632,28	32,81
10.08	Rejuntamento de piso	m²	373,34	0,48	2,64	179,20	985,62
TOTAL DO ITEM						20.507,85	7.910,23
11.00	ESQUADRIAS						
11.01	Assentamento de porta/portal salvados (com adaptações necessárias) - completa (guarnições, ferragens e acessórios)	un	8,00	15,10	80,00	120,80	640,00
11.02	Aplicação de porta/portal (80x210cm) - completa (guarnições, ferragens e acessórios)	un	5,00	280,00	80,00	1.400,00	400,00
11.03	Assentamento de esquadria metálica salvada	un	2,00	9,10	12,10	18,20	24,20
11.04	Esquadria metálica - padrão existente.	m²		237,40	76,41	0,00	0,00

11.05	Aplicação de barras de apoio em sanitário PNE conforme NBR 9050 e Corpo de Bombeiros - completo	cj	1,00	467,54	33,93	467,54	33,93
11.06	Brise metálico - completo com pintura automotiva	m²	11,88	165,00	54,00	1.960,20	641,52
11.07	Friso em alumínio perfil "U" 1x1cm	m	10,20	5,20	4,10	53,04	41,82
TOTAL DO ITEM						4.019,78	1.781,47
12.00	VIDRO						
12.01	Vidro temperado 10mm (fixo e porta de abrir)- completo com ferragens, puxador, mola hidráulica, perfis e acessórios - padrão existente (portas, janelas, painéis)	m²	55,66	231,67	69,29	12.894,75	3.856,68
12.02	Vidro padrão existente - colocado em esquadrias	m²	1,22	55,40	7,89	67,59	9,63
TOTAL DO ITEM						12.962,34	3.866,31
13.00	DIVISÓRIA						
13.01	Montagem de divisórias salvadas	m²	10,48	0,00	8,64	0,00	90,55
TOTAL DO ITEM						0,00	90,55
14.00	FORRO						
14.01	Forro de gesso liso - completo	m²	201,04	14,50	3,50	2.915,08	703,64
14.02	Tabica	m	140,07	5,80	1,20	812,41	168,08
14.03	Sanca	m	62,65	32,00	2,50	2.004,80	156,63
14.04	Cortineiro	m	78,50	12,40	3,20	973,40	251,20
14.05	Moldura	m	8,40	12,40	3,20	104,16	26,88
14.06	Placa em MDF pintado com apoio e fixação	m²	1,94	51,46	10,29	99,83	19,96
TOTAL DO ITEM						6.909,68	1.326,39
15.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA						
15.01	Projeto de adequação elétrica/lógica e interligação de entrada, conforme concessão e normas ABNT, inclusive NR10	vb	1,00	800,00	2.200,00	800,00	2.200,00
15.02	Relocação e adequação de instalações conforme projeto (fornecimento quadro, disjuntor, tomadas, barraamentos, etc.)						
15.02.01	Centro de distribuição de embutir, 36 elementos, com kit barramento de cobre, trifásico de100A, ref. QDET, CEMAR	ud	1,00	162,50	0,00	162,50	0,00

15.02.02	Centro de distribuição de embutir, 44 elementos, com kit barramento de cobre, trifásico de 100A, ref. QDETN, CEMAR	ud	1,00	185,00	0,00	185,00	0,00
15.02.03	Disjuntor tripolar 100A, curva C, Din, Siemens	ud	1,00	146,67	0,00	146,67	0,00
15.02.04	Disjuntor tripolar 60A, curva C, 5EX1, Siemens	ud	2,00	50,83	0,00	101,66	0,00
15.02.05	Disjuntor unipolar 25A, curva C, 5EX1, Siemens	ud	8,00	5,29	0,00	42,32	0,00
15.02.06	Disjuntor unipolar 20A, curva C, 5EX1, Siemens	ud	18,00	5,29	0,00	95,22	0,00
15.02.07	Disjuntor unipolar 16A, curva C, 5EX1, Siemens	ud	17,00	5,29	0,00	89,93	0,00
15.02.08	Supressor de surto para fase, 20kA, 275V, Clamper	ud	9,00	34,17	0,00	307,53	0,00
15.02.09	Supressor de surto para neutro, 20kA, 275V, Clamper	ud	3,00	93,33	0,00	279,99	0,00
15.02.10	Dispositivo DR bipolar 16A-30mA, Siemens	ud	1,00	91,67	0,00	91,67	0,00
15.02.11	Eletroduto de PVC 2"x3,0m, Tigre	br	6,00	12,67	0,00	76,02	0,00
15.02.12	Eletroduto de PVC 1"x3,0m, Tigre	br	4,00	7,35	0,00	29,40	0,00
15.02.13	Eletroduto de PVC 3/4"x3,0m, Tigre	br	18,00	5,00	0,00	90,00	0,00
15.02.14	Curva de PVC 2"x90°, Tigre	ud	2,00	3,02	0,00	6,04	0,00
15.02.15	Curva de PVC 1"x90°, Tigre	ud	2,00	1,12	0,00	2,24	0,00
15.02.16	Curva de PVC 3/4"x90°, Tigre	ud	12,00	0,80	0,00	9,60	0,00
15.02.17	Luva de PVC 2", Tigre	ud	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00
15.02.18	Luva de PVC 1", Tigre	ud	8,00	0,56	0,00	4,48	0,00

15.02.19	Luva de PVC 3/4", Tigre	ud	24,00	0,47	0,00	11,28	0,00
15.02.20	Eletroduto de aço galv., pesado 1"x3,0m	br	11,00	26,58	0,00	292,38	0,00
15.02.21	Curva de aço galv. 1"x90°	ud	3,00	2,72	0,00	8,16	0,00
15.02.22	Canaleta plástica 50x20mm	m	16,00	5,17	0,00	82,72	0,00
15.02.23	Caixa plástica, Pial, com uma tomada universal, 15A	ud	13,00	3,78	0,00	49,14	0,00
15.02.24	Conjunto Cemastop, com um disjuntor unipolar 25A, curva C, e uma tomada tripolar para ar condicionado	ud	4,00	26,67	0,00	106,68	0,00
15.02.25	Fio flexível 4,0mm <sup>2</sup> , 750V	m	600,00	1,23	0,00	738,00	0,00
15.02.26	Fio flexível 2,5mm <sup>2</sup> , 750V	m	300,00	0,76	0,00	228,00	0,00
15.02.27	Cabo 750V, flexível, 16mm <sup>2</sup> , cor verde	m	20,00	3,79	0,00	75,80	0,00
15.02.28	Cabo PVC 70°, 1kV, flexível, 16mm <sup>2</sup>	m	80,00	4,17	0,00	333,60	0,00
15.02.29	Bloco autônomo, p/ teto ou parede, com 2 lâmp. de 9W, c/ baterias, terminais, comutação e recarga automática, bateria 6V/4Ah	ud	10,00	24,00	0,00	240,00	0,00
15.02.30	Bloco autônomo, p/ teto ou parede, com 2 lâmp. de 9W, c/ baterias, terminais, comutação e recarga automática, bateria 6V/4Ah, com indicação "SAÍDA"	ud	2,00	24,00	0,00	48,00	0,00
15.02.31	Acessórios diversos (parafusos, terminais, conectores, fitas, bucha, arruelas, elementos de fixação, acessórios não relacionados, etc)	cj	1,00	266,67	0,00	266,67	0,00
15.02.32	Etiquetas p/ identificação de quadros e tomadas	cj	1,00	53,33	0,00	53,33	0,00
15.02.33	Corte e recomposição de parede, forro e demais obras civis necessárias	vb	1,00	750,00	0,00	750,00	0,00

15.02.34	Mão-de-obra para execução	vb	1,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
15.03	Embutimento de instalações aparentes e troca de espelhos existentes	vb	1,00	962,85	228,86	962,85	228,86
15.04	Execução de interruptor	un	9,00	13,69	3,65	123,21	32,85
15.05	Execução de ponto lógico com tomada lógica (dados e voz) quádrupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	10,00	107,65	19,63	1.076,50	196,30
15.06	Execução de ponto elétrico com tomada rede elétrica comum (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	6,00	36,10	15,90	216,60	95,40
15.07	Execução de ponto elétrico com tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	10,00	58,21	15,90	582,10	159,00
15.08	Execução de ponto elétrico com tomada rede elétrica para chuveiro (circuito, disjutor, eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	1,00	93,78	12,25	93,78	12,25
15.09	Execução de ponto elétrico, campainha e alarme para elevador	vb	1,00	213,00	25,40	213,00	25,40
15.10	Execução de ponto elétrico e luminária padrão existente Ed. Sede - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, reatores eletrônicos, etc.)	un	53,00	324,42	25,13	17.194,26	1.331,89
15.11	Execução de ponto elétrico e luminária padrão existente sanitários Ed. Sede - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, reatores eletrônicos, etc.)	un	9,00	82,10	12,70	738,90	114,30
15.12	Entrada de energia completa: interligação à subestação existente (completa: eletrodutos, cabos, acessórios e aterramento)	vb	1,00	10.915,00	3.274,50	10.915,00	3.274,50
TOTAL DO ITEM						37.937,73	11.470,75
16.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
16.01	Retirada de louça existente	un	3,00	0,00	5,79	0,00	17,37
16.02	Retirada de bancada em granito existente	un	3,00	0,00	8,21	0,00	24,63

16.03	Execução/adaptação de ponto hidrossanitário completo (tubo e conexões) - interligado à rede existente	un	26,00	85,15	42,58	2.213,90	1.107,08
16.04	Bancada em granito completa (cuba/válvula) - conforme detalhe (150x50cm) com frente e rodapiê 20 cm	un	4,00	389,00	57,00	1.556,00	228,00
16.05	Bancada em granito completa (cuba/válvula) - Pia conforme detalhe (235x60cm) com frente e rodapiê	un	1,00	723,00	57,00	723,00	57,00
16.06	Sifão metal cromado - padrão existente	un	5,00	69,17	5,40	345,85	27,00
16.07	Registro de gaveta com canopla	un	4,00	88,34	6,02	353,36	24,08
16.08	Torneira para lavatório de 1ª linha	un	4,00	62,02	5,01	248,08	20,04
16.09	Torneira para pia de 1ª linha	un	1,00	84,20	5,01	84,20	5,01
16.10	Caixa sifonada	un	4,00	34,25	4,96	137,00	19,84
16.11	Bacia sanitária	un	4,00	71,79	23,47	287,16	93,88
16.12	Válvula de descarga para bacia sanitária	un	4,00	113,11	15,84	452,44	63,36
16.13	Ducha higiênica	un	4,00	112,50	5,01	450,00	20,04
16.14	Kit saboneteira/cabide/papeleira	cj	4,00	90,36	12,63	361,44	50,52
16.15	Assento para vaso sanitário	un	4,00	61,23	0,85	244,92	3,40
16.16	Chuveiro	un	1,00	110,00	1,20	110,00	1,20
TOTAL DO ITEM						7.567,35	1.762,45
17.00	PINTURA						
17.01	Execução de emassamento	m²	466,53	1,47	1,81	685,80	844,42
17.02	Preparação de superfície para pintura	m²	1.174,18	0,58	0,68	681,02	798,44
17.03	Pintura padrão existente	m²	1.132,86	3,06	5,80	3.466,55	6.570,59
17.04	Pintura externa padrão existente	m²	841,63	4,02	3,54	3.383,35	2.979,37
17.05	Pintura externa tipo fulget	m²	66,22	19,00	4,00	1.258,18	264,88
17.06	Emasamento e pintura verniz/esmalte sintético em esquadria madeira	m²	95,76	5,71	7,97	546,79	763,21
17.07	Pintura verniz sintético em beiral de madeira - após preparação	m²	162,57	3,71	6,23	603,13	1.012,81
17.08	Esmalte sintético em esquadria metálica - após preparação	m²	82,45	3,08	4,31	253,95	355,36
TOTAL DO ITEM						10.878,77	13.589,08
18.00	DIVERSOS						

18.01	Projeto e execução de adequação da programação visual (mím. 25 placas de identificação e 1 de inauguração)	vb	1,00	1.600,00	85,00	1.600,00	85,00
18.02	Aplicação de box em vidro temperado para sanitário	un	1,00	310,00	20,00	310,00	20,00
18.03	Remanejamento de ACJ e condensadora de ar condicionado tipo split com fornecimento de material necessário	un	11,00	175,00	83,00	1.925,00	913,00
18.04	Aplicação de toldo em estrutura metálica com pintura automotiva	un	4,00	531,40	106,30	2.125,60	425,20
18.05	Aplicação de espelho para sanitário (290x147cm)	un	1,00	612,00	10,54	612,00	10,54
18.06	Aplicação de espelho para sanitário (240x147cm)	un	2,00	540,00	10,54	1.080,00	21,08
18.07	Aplicação de espelho para sanitário (55x100cm)	un	1,00	118,00	10,54	118,00	10,54
18.08	Aplicação de espelho recepção (245x253cm)	un	1,00	870,00	10,54	870,00	10,54
18.09	Aplicação/reforma de letreiro e armas nacionais padrão TRT	cj	1,00	2.969,83	144,00	2.969,83	144,00
18.10	Adaptação de balcão em alvenaria com rebaixamento de parte do tampo em mármore - conforme detalhe	un	1,00	62,10	270,00	62,10	270,00
18.11	Balcão da recepção conforme detalhe	un	1,00	3.300,00	270,00	3.300,00	270,00
18.12	Projeto paisagismo, execução, recomposição de jardim	m²	237,42	11,15	8,10	2.647,23	1.923,10
18.13	Recomposição de partes afetadas/Limpeza final	vb	1,00	181,50	98,10	181,50	98,10
TOTAL DO ITEM						17.801,26	4.201,10
CUSTO TOTAL						192.433,38	86.683,09
BDI (20%)						38.486,68	17.336,62
TOTAIS						230.920,06	104.019,71
TOTAL GERAL						334.939,77	

Obs.:

1- Local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.).Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provável para execução de até 70 (setenta) dias corridos.

NOTA: CONFORME SOLICITADO PELA ADMINISTRAÇÃO A PINTURA SERÁ NO PADRÃO EXISTETNE NO LOCAL.