

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		ORÇAMENTO ANALÍTICO					
		SERVIÇO: Reforma de espaço físico para implantação do Posto Avançado do TRT da 18ª Região - Goiatuba-GO					27/05/10 FLS:1/6
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
1.00	ADMINISTRAÇÃO						
1.01	Transportes, mobilização e desmobilização, etc.	km	170,00	1,76	0,00	299,20	0,00
1.02	Engenheiro	H	60,00	0,00	55,29	0,00	3.317,40
1.03	Mestre de Obra	dia	60,00	0,00	84,64	0,00	5.078,40
1.04	Andaimes	m	24,00	11,00	1,20	264,00	28,80
1.05	Proteções	m²	175,99	0,60	0,20	105,59	35,20
1.06	As Built, levantamento com detalhamento técnico, adequações, taxas e aprovações	m²	415,35	0,00	2,39	0,00	992,69
TOTAL DO ITEM						668,79	9.452,49
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.01	Demolição piso cimentado c/ transporte até caminhão basculante e carga	m²	80,36	0,00	1,60	0,00	128,58
2.02	Demolição revestimento cerâmico c/ transporte até caminhão basculante e carga	m²	3,88	0,00	2,67	0,00	10,36
2.03	Demolição de alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez, com escoramento	m²	33,51	0,00	5,28	0,00	176,93
2.04	Demolição de balcão em concreto armado	m³	1,75	0,00	60,78	0,00	106,37
2.05	Demolição de bebedouro em concreto armado	m³	1,29	0,00	60,78	0,00	78,41
2.06	Retirada de grade com salvamento	m²	8,27	0,00	2,35	0,00	19,43
2.07	Demolição de tanque existente	un	1,00	0,00	62,47	0,00	62,47
2.08	Retirada de vidro danificado	m²	2,90	0,00	4,21	0,00	12,21
2.09	Retirada de suporte de ar condicionado com salvamento	un	1,00	0,00	9,78	0,00	9,78
2.10	Retirada de porta metálica com salvamento	un	2,00	0,00	9,32	0,00	18,64
2.11	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	171,36	18,07	257,04	27,11
2.12	Consumo de água	m³	40,00	4,86	0,00	194,40	0,00
2.13	Consumo de energia elétrica	KWH	488,00	0,52	0,00	253,76	0,00
2.14	Locação da Obra	m²	29,09	3,09	1,46	89,89	42,47
TOTAL DO ITEM						795,09	692,76

3.00	TRANSPORTES						
3.01	Transporte entulho caçamba estacionaria s/carga	m³	26,10	16,46	0,00	429,61	0,00
TOTAL DO ITEM						429,61	0,00
4.00	MOVIMENTO DE TERRA						
4.01	Escavação manual	m³	18,07	0,00	9,72	0,00	175,64
4.02	Reaterro com apiloamento e aquisição de terra c/ transporte incluso	m³	18,07	8,13	7,95	146,91	143,66
TOTAL DO ITEM						146,91	319,30
5.00	ALVENARIA/DIVISÓRIA						
5.01	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	6,72	18,15	7,75	121,97	52,08
5.02	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico	m²	123,00	76,39	31,39	9.395,97	3.860,97
5.03	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez	m	51,31	0,47	1,87	24,12	95,95
5.04	Aplicação de divisória perfil de aço	m²	53,61	72,60	6,37	3.892,09	341,50
5.05	Aplicação de divisória perfil de aço com vidro	m²	8,34	97,40	8,25	812,32	68,81
5.06	Ferragem para porta divisória padrão existente	un	5,00	195,10	14,85	975,50	74,25
TOTAL DO ITEM						15.221,97	4.493,56
6.00	REVESTIMENTO						
6.01	Chapisco cimento/areia	m²	221,06	1,05	1,23	232,11	271,90
6.02	Reboco paulista c/impermeabilização	m²	221,06	6,37	10,05	1.408,15	2.221,65
6.03	Emboco	m²	205,98	2,22	6,32	457,28	1.301,79
6.04	Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª qualidade p/ piso trafego/carga pesada PEI-5 com argamassa colante e rejunte	m²	205,98	28,09	8,06	5.785,98	1.660,20
6.05	Revestimento cerâmico PEI 5 - reserva técnica	m²	10,00	21,34	0,00	213,40	0,00
TOTAL DO ITEM						8.096,92	5.455,54
7.00	PISO						
7.01	Raspagem, limpeza e preparação de superfície para aplicação de piso vinílico	m²	277,78	6,58	4,21	1.827,79	1.169,45
7.02	Preparação de superfície para aplicação de piso cerâmico	m²	47,80	10,21	6,74	488,04	322,17
7.03	Aplicação de piso vinílico	m²	277,78	33,74	5,11	9.372,30	1.419,46
7.04	Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª qualidade p/ piso trafego/carga pesada PEI-5 com argamassa colante e rejunte	m²	47,80	31,91	11,53	1.525,30	551,13
7.05	Execução de piso cimentado	m²	145,41	8,64	7,53	1.256,34	1.094,94

7.06	Execução de rampa - piso cimentado	m²	23,48	11,21	9,45	263,21	221,89
7.07	Rebaixamento, adaptação e recomposição de meio fio	m	3,18	50,37	10,01	160,18	31,83
7.08	Soleira em granito	m	16,70	42,86	1,36	715,76	22,71
7.09	Piso cerâmico - reserva técnica	m²	10,00	28,00	0,00	280,00	0,00
7.10	Piso vinílico - reserva técnica	m²	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00
TOTAL DO ITEM						16.188,92	4.833,58
8.00	COBERTURA						
8.01	Revisão e correção de infiltrações em cobertura com substituição de telha de barro	m²	483,70	2,02	1,11	977,07	536,91
8.02	Aplicação de cobertura em fibrocimento tipo can. 49 - completa estrutura, fixação e pintura	m²	11,32	62,30	9,65	705,24	109,24
8.03	Aplicação de rufo padrão existente	m	16,95	29,52	7,36	500,36	124,75
8.04	Aplicação de calha com descida padrão existente	m	6,15	40,80	8,02	250,92	49,32
TOTAL DO ITEM						2.433,59	820,22
9.00	ESQUADRIAS						
9.01	Aplicação de porta metálica com ferragens - padrão existente.	un	5,00	376,99	141,98	1.884,95	709,90
9.02	Assentamento de porta metálica após adaptação	un	2,00	9,21	13,78	18,42	27,56
9.03	Revisão/correção geral em esquadrias	m²	68,70	5,40	9,05	370,98	621,74
9.04	Revisão/correção geral em porta e portões metálicos	un	17,00	3,21	5,39	54,57	91,63
9.05	Portão metálico de pedestre com ferragens - padrão existente. (90x210cm)	un	2,00	448,68	144,41	897,36	288,82
9.06	Portão metálico reforçado de correr para veículos com ferragens - padrão existente.	m²	7,22	237,40	76,41	1.714,03	551,68
9.07	Aplicação de corrimão conforme detalhe e NBR 9050 e Corpo de Bombeiros - completo com pintura automotiva	m	25,10	47,14	13,83	1.183,21	347,13
9.08	Kit com motor elétrico portão eletrônico 1 HP e chave pacri (2 controles remotos)	vb	1,00	950,00	42,00	950,00	42,00
TOTAL DO ITEM						7.073,52	2.680,46
10.00	VIDRO						
10.01	Vidro padrão existente - colocado em esquadrias	m²	10,59	55,40	7,89	586,69	83,56
TOTAL DO ITEM						586,69	83,56
11.00	FORRO						
11.01	Execução de forro de PVC em estrutura própria	m²	113,50	26,40	5,42	2.996,40	615,17
TOTAL DO ITEM						2.996,40	615,17

12.00	PINTURA						
12.01	Preparação de superfície para pintura	m²	1.920,81	0,58	0,68	1.114,07	1.306,15
12.02	Pintura interna padrão existente - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	800,37	2,31	4,90	1.848,85	3.921,81
12.03	Pintura externa padrão existente - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	583,97	2,31	4,90	1.348,97	2.861,45
12.04	Pintura muro padrão existente - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	536,47	2,31	4,90	1.239,25	2.628,70
12.05	Pintura verniz e esmalte sintético em esquadria madeira após preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	15,12	3,71	6,23	56,10	94,20
12.06	Pintura esmalte sintético em esquadria metálica após fundo anticorrosivo e preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	220,73	3,08	4,31	679,85	951,35
TOTAL DO ITEM						6.287,09	11.763,66
13.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA						
13.01	Projeto NR 10: ar condicionado, luminotécnica, instalações elétricas, telefônicas e lógicas, com adaptação e compatibilização das instalações	m²	415,35	0,00	6,74	0,00	2.799,46
13.02	Tomada lógica (dados e voz) dupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	28,00	69,07	19,63	1.933,96	549,64
13.03	Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	56,00	39,75	15,90	2.226,00	890,40
13.04	Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	20,00	31,46	12,58	629,20	251,60
13.05	Tomada 2P+T aterrada para ar condicionado, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	17,00	31,46	12,58	534,82	213,86
13.06	Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	25,00	32,32	16,93	808,00	423,25
13.07	Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	8,00	13,84	5,54	110,72	44,32
13.08	Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletônico, etc.).	un	40,00	40,89	9,56	1.635,60	382,40

13.09	Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária existente - com substituição de material danificado	un	43,00	12,26	9,56	527,18	411,08
13.10	Refletor - completo (eletroduto, fio, conexões, lâmpada, reator, proteções, etc).	un	4,00	62,15	7,24	248,60	28,96
13.11	Adequação das instalações existentes, aplicação de quadros, disjuntores, medição, aterramento, etc.	un	45,00	10,75	13,25	483,75	596,25
TOTAL DO ITEM						9.137,83	6.591,22
14.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA						
14.01	Revisão e correção com retirada de vazamento em pontos hidrossanitários	un	12,00	21,85	11,98	262,20	143,76
14.02	Execução de ponto hidrossanitário completo (tubo e conexões) - interligado à rede existente	un	26,00	95,15	42,58	2.473,90	1.107,08
14.03	Bancada em granito para pia completa (cuba/sifão/válvula)	un	2,00	337,20	42,00	674,40	84,00
14.04	Bancada em granito com cuba para lavatório completa (cuba/sifão/válvula)	un	4,00	296,45	46,21	1.185,80	184,84
14.05	Registro de gaveta com canopla	un	6,00	36,11	6,02	216,66	36,12
14.06	Torneira para pia de 1ª linha	un	2,00	96,52	5,76	193,04	11,52
14.07	Torneira para lavatório de 1ª linha	un	4,00	62,02	5,01	248,08	20,04
14.08	Caixa sifonada	un	4,00	34,25	4,96	137,00	19,84
14.09	Caixa de gordura	un	2,00	54,10	4,96	108,20	9,92
14.10	Bacia sanitária completa	un	4,00	125,33	56,58	501,32	226,32
14.11	Válvula de descarga	un	4,00	113,11	15,84	452,44	63,36
14.12	Ducha higiênica	un	4,00	112,50	5,01	450,00	20,04
14.13	Kit saboneteira/cabide/papeleira	cj	4,00	90,36	12,63	361,44	50,52
14.14	Assento para vaso sanitário	un	4,00	61,23	0,85	244,92	3,40
TOTAL DO ITEM						7.509,40	1.980,76
15.00	DIVERSOS						
15.01	Aplicação de barras de apoio em sanitário PNE conforme NBR 9050 e Corpo de Bombeiros	cj	2,00	167,54	33,93	335,08	67,86
15.02	Execução de mastro para bandeira padrão TRT - completo (roldada, pino, cordoalha, solda, massa plástica, lixa, fixação, pintura etc.)	un	3,00	391,24	53,79	1.173,72	161,37

15.03	Aplicação de brasão e letreiro e armas nacionais padrão TRT	cj	1,00	2.969,83	144,00	2.969,83	144,00
15.04	Placa indicativa de sala - padrão TRT	un	26,00	50,00	5,00	1.300,00	130,00
15.05	Placa de inauguração - padrão TRT	un	1,00	450,00	50,00	450,00	50,00
15.06	Recomposição de partes afetadas / Limpeza final	m²	415,35	0,40	0,51	166,14	211,83
TOTAL DO ITEM						6.394,77	765,06
CUSTO TOTAL						83.967,50	50.547,34
BDI 20%						16.793,50	10.109,47
TOTAIS						100.761,00	60.656,81
TOTAL GERAL						161.417,81	

1- Local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.

2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.).Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.

3- Prazo provável para execução de até 60 (sessenta) dias corridos.