

# PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

TRT 18° Regiao GOIAS	
CONVITE n° 01/2011 - REPETIÇÃO Regido pela Lei 8.666/1993	
Tipo:	Menor Preço Global
Objeto	Contratação de empresa para execução de serviços de reforma de esquadrias, cobertura, piso, execução de grades, gabinete do juiz auxiliar e sala de conciliação na Vara do Trabalho de Uruaçu, conforme especificações e condições constantes do Anexo I deste Convite.
Prestação de informações atinentes aos serviços (vistoria) (Item 6.1)	
Data:	Até dia 18/03/2011
Infor- mações	Núcleo de Engenharia - Av. Portugal, 935, Setor Marista, Goiânia-GO, telefones: 3901-3660 e 3901-3659
Sessão de Recebimento dos Envelopes de Documentação e de Propostas	
Dia:	22/03/11
Hora:	10:00 horas
Local:	Auditório do Edifício Anexo - Av. Portugal, 935, Setor Marista, Goiânia-GO.
Anexos:	I-Projeto Básico (Roteiro técnico/especificações/projetos/Composição dos custos unitários/Composição de BDI/Composição dos encargos sociais); II - Planilha Modelo de composição dos custos unitários; III -Planilha modelo de Composição de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); IV - Planilha Modelo de Composição dos encargos sociais V - Minuta do Contrato; VI - Declaração referente a Emprego de Menor; e VII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

# CONVITE N° 01/2011 - REPETIÇÃO

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, designada pela Portaria TRT 18ª GP/DG Nº 74/2010, convida as empresas interessadas a participar deste certame licitatório para execução de serviços de reforma de esquadrias, cobertura, piso, execução de grades, gabinete do juiz auxiliar e sala de conciliação na Vara do Trabalho de Uruaçu, localizada na rua Izabel Fernandes de Carvalho, esquina com avenida Tocantins, quadra 26, lote 108, Centro, CEP 76.400 - 000, Uruaçu-GO, conforme especificações e condições constantes do Anexo I deste Convite.

A **PROPOSTA** deverá ser apresentada no **dia 22 de março de 2011, às 10:00 h**, no auditório do Edifício Anexo, localizado na Av. Portugal, n° 935, nesta Capital.

A Licitação em epígrafe se regerá pelas normas da Lei nº 8.666/1993 e todas as posteriores alterações introduzidas, sendo do tipo menor preço, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

# 1 Do objeto

Contratação de empresa para execução de serviços de reforma de esquadrias, cobertura, piso, execução de grades, gabinete do juiz auxiliar e sala de conciliação na Vara do Trabalho de Uruaçu, localizada na rua Izabel Fernandes de Carvalho, esquina com avenida Tocantins, quadra 26, lote 108, Centro, CEP 76.400 - 000, Uruaçu-GO, conforme especificações e condições constantes do Anexo I deste Convite.

# 2 Das condições para participação na licitação

- 2.1 Poderão participar desta Licitação os interessados convidados, pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados ou não, em número mínimo de 3 (três), que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Convite e seus Anexos.
  - 2.1.2 Também poderão participar quaisquer outros interessados cadastrados neste Tribunal ou no SICAF Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, na correspondente especialidade, que se manifestarem com

antecedência de até 24h (vinte e quatro horas) do prazo para apresentação da proposta, junto à Comissão Permanente de Licitação.

- 2.2 Não poderão participar deste Convite as empresas:
  - 2.2.1 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda, cooperativas;
  - 2.2.2 Que estejam com o direito de licitar suspenso e impedida de contratar com este Tribunal, nos termos do incisos III do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993; e
  - 2.2.3 Que tenham sido declaradas inidôneas, conforme inciso IV do artigo 87, da Lei n°. 8.666/1993.
  - 2.2.4 Quaisquer interessados que se enquadrem nas demais vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/1993.
- 2.3 É recomendável a presença do licitante na sessão de recebimento das propostas, podendo, entretanto, fazer-se substituir por preposto.
- 2.4 O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo desta Carta-Convite, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame:
  - 2.4.1 Se por seu titular, diretor, sócio ou gerente, munido de cópia autenticada ou original do estatuto ou contrato social, ou instrumento específico que lhe confira poderes para tanto; e
  - 2.4.2 Se por outra pessoa, devidamente credenciada por instrumento público ou particular de procuração, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da representada, acompanhado do estatuto, contrato social, ou outro instrumento específico que comprove os poderes do outorgante da referida procuração.
- 2.5 A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome do licitante.

2.6 Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

## 3 Dos envelopes

3.1 Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues no local, dia e horário fixados para a Licitação, em envelopes separados, fechados e lacrados, contendo em suas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

### Envelope "A": Documentos de Habilitação

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CONVITE N° 01/2011 - REPETIÇÃO RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE ENDEREÇO

#### Envelope "B": Proposta de Preço

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO CONVITE N° 01/2011- REPETIÇÃO RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE ENDEREÇO

3.2. Não serão aceitas propostas via TELEFAX e/ou similares e documentação via TELEFAX e/ou similares.

# 4. Dos documentos de habilitação

- 4.1 Para habilitação na presente licitação, o licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
  - a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
  - b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, tratando-se de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e posse de seus administradores;
  - c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
  - d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
  - e) Prova de regularidade para com a:
  - e.1) Fazenda Federal, consistindo na apresentação de certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

- e.2) Fazenda Estadual do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual ou órgão correspondente, <u>dando quitação, no mínimo, em relação ao ICMS;</u>
- e.3) Fazenda Municipal do domicílio ou da sede do licitante, mediante certidão emitida pela Secretaria de Finanças Municipal ou órgão correspondente, <u>dando quitação</u>, no mínimo, em relação ao ISS;
- f)Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, ou outro meio de prova de regularidade relativa à Seguridade Social, devidamente atualizada;
- g) Certificado de Regularidade do FGTS CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado;
- h)Declaração de que não possuem, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregam menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, conforme modelo do Anexo VI deste Edital; e
- i) Certidão de registro no CREA, dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente licitação; e
- j) Comprovação de possuir no seu quadro técnico permanente, na data prevista para entrega dos envelopes "documentação" e "proposta", profissional habilitado, detentor de um ou mais atestado(s) de responsabilidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta licitação, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA;
  - j.1) A comprovação de que trata esta alínea se fará mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
  - contrato social;
  - ficha de empregado;
  - contrato de trabalho;
  - registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

- contrato particular de prestação de serviços; e
- certidão do CREA.
- 4.2 O licitante que estiver cadastrado neste Tribunal ou no SICAF, em situação regular, ficará dispensado, conforme o caso, de apresentar os documentos abrangidos pelo cadastro, em especial, os documentos elencados no subitem 4.1, alíneas "a" a "q", mediante a apresentação do mesmo.
- 4.3 Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela *internet*, poderão ser consultados ou ter sua autenticidade confirmada nos respectivos *sites*, no momento da fase de habilitação, ficando estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na *internet*, prevalecerá a segunda.
- 4.4 Os licitantes enquadrados como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para que possam gozar dos benefícios outorgados pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, junto com os documentos de habilitação, que atendem aquela condição, nos termos do Anexo VII deste Convite.
  - 4.4.1 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC n° 123/2006, sujeitará o licitante às sanções previstas no Código Penal e neste Convite.
  - 4.4.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
- 4.5 O licitante fica, sob as penas da lei, obrigado a declarar a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação (esta declaração somente deverá ser apresentada em caso positivo).
- 4.6 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia a ser autenticada por servidor da Comissão Permanente de Licitações, ou já autenticados por cartório competente, ou, ainda, por publicação em órgão da imprensa oficial.
- 4.7 Os prazos de validade das Certidões comprobatórias de Regularidade Fiscal e demais documentos serão aqueles neles consignados. Nos casos omissos, considerar-se-á como sendo de 60 (sessenta) dias o prazo de validade.
  - 4.7.1 O documento apresentado deverá ter validade, no mínimo, até a data final marcada para recebimento da documentação, oportunidade em que a mesma será devidamente verificada.

### 5 Da proposta de preço

- 5.1 O envelope "PROPOSTA DE PREÇO" deverá conter, sob pena de desclassificação, a proposta comercial datilografada ou emitida em equipamento de informática, em uma via, elaborada em língua portuguesa, com linguagem clara, datada e assinada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencionando o número deste Convite e deverá apresentar:
  - 5.1.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura das mesmas. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período acima fixado;
    - 5.1.1.1 O **preço máximo** que este Tribunal se dispõe a pagar pela execução dos serviços objeto desta licitação é a soma dos valores totais gerais estabelecidos nos quadros de Orçamento Analítico constantes do Anexo I deste Edital.
  - 5.1.2 Preços unitário, total e geral da proposta, devendo conter o preço da mão-de-obra e dos materiais separadamente, em valores numéricos da moeda corrente nacional, e em estrita conformidade com o quadro do Orçamento Analítico constante do Anexo I do Convite e modelos Anexos II, III e IV;
  - 5.1.3 **A proposta** deverá conter, sob pena de desclassificação:
  - a) Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentária, conforme modelo constante do Anexo II deste Edital;
  - b)O BDI Benefício/Bonificação de Despesas Indiretas de forma discriminada, cuidando para que não sejam incluídas parcelas referentes à administração local, Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme modelo constante do Anexo III deste Edital;
  - c) Composição dos encargos sociais, conforme planilha modelo constante do Anexo IV deste Edital;
  - 5.1.4 Prazo de conclusão do serviço é de 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem de Serviço. Caso a proposta omita o prazo de conclusão dos serviços, esse será entendido como sendo o aqui determinado;
  - 5.1.5 O prazo de garantia dos serviços é de 05 (cinco) anos, contados da data da aceitação definitiva

da obra. Caso a proposta omita o prazo de garantia, esse será entendido como sendo o aqui determinado.

- 5.2 Anexa à Proposta, deve estar o Termo de Comparecimento emitido por este Tribunal comprovando que as informações necessárias à execução dos serviços foram prestadas, de acordo com o item 6.1 deste Convite.
- 5.3 Aos preços propostos deverão estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos, taxas, seguros, transporte, mão-de-obra, diárias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente licitação.
- 5.4 Serão desclassificadas as propostas que:
  - 5.4.1 Fizerem referência ou apresentarem preços ou vantagens baseados nas propostas dos demais licitantes;
  - 5.4.2 Apresentarem cotação alternativa ou forem elaboradas em desconformidade com os termos deste Convite;
  - 5.4.3 Ofertarem os materiais e/ou serviços em desacordo com as especificações solicitadas neste Convite;
  - 5.4.4 Consignarem preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis.
- 5.5 Havendo discrepância entre o preço total e os unitários, prevalecerão os unitários.
- 5.6 Todo e qualquer documento a ser firmado pelos licitantes deverá consignar expressamente o nome da pessoa signatária, não tendo o condão de suprir essa necessidade quaisquer outras referências, como "representante legal da empresa", o registro do nome da empresa etc;

#### 6 Da vistoria técnica

6.1 Os licitantes devem vistoriar individualmente, salvo condição expressa no item 6.2, para averiguação, correndo por sua conta os custos respectivos, o local onde serão executadas as obras e os serviços licitados, dirigindo-se previamente ao Núcleo de Engenharia, localizado na Avenida Portugal, n° 935 - Setor Marista, Goiânia-GO, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, até dois dias anteriores à sessão pública de recebimento da documentação e proposta, devendo agendar sua visita com o Núcleo de Engenharia pelo telefone (062) 3901-3660 ou 3901-3659 no horário das 8 às 18 horas, em dias úteis, oportunidade em que será fornecido o Termo de Comparecimento, que deverá ser apresentado, juntamente com a proposta.

6.2 A declaração do licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega da obra supre a necessidade de visita técnica.

## 7 Do procedimento

- 7.1 A Comissão Permanente de Licitação receberá em ato público no local, data e horário estabelecido, os envelopes contendo os documentos relativos à "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", "PROPOSTA DE PREÇOS", simultaneamente.
- 7.2 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.
- 7.3 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas.
- 7.4 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope "Documentos de habilitação", ou os apresentar em desacordo com o estabelecido nesta cartaconvite ou com irregularidades, será inabilitado, não se admitindo complementação posterior à sessão, ressalvados os casos previstos na LC nº 123/2006.
- 7.5 Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.
- 7.6 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes de "Proposta de Preços" dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.
- 7.7 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.
- 7.8 No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela que obedecer as especificações contidas neste Convite e ofertar o menor preço global.
- 7.9 Verificada a absoluta igualdade de duas ou mais propostas melhor classificadas, a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio no decorrer do ato de abertura das propostas, ou, a seu juízo, em sessão pública, previamente designada,

observadas as disposições do artigo 45, parágrafo 2°, da Lei n° 8.666/1993.

- 7.10 Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte:
  - 7.10.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela detentora do menor preço, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Convite;
  - 7.10.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
  - 7.10.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá apresentar melhor oferta;
  - 7.10.4 A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a solicitação do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, sob pena de preclusão;
  - 7.10.5 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
  - 7.10.6 O disposto nesta condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 7.11 Todos os documentos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.
- 7.12 A simples participação na licitação implicará na aceitação tácita de todas as condições estabelecidas neste Convite.
- 7.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a

apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

- 7.14 Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
  - 7.14.1 A prorrogação do prazo a que se refere o item anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.
  - 7.14.2 O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.
  - 7.14.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação
- 7.15 A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

# 8 Da homologação e da adjudicação

Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

# 9 Do recebimento do serviço

- 9.1 O objeto desta licitação será recebido na forma do art. 73 a 76, da Lei n $^{\circ}$  8.666/1993.
  - 9.1.1 **Provisoriamente**, mediante termo próprio, em até 15(quinze) dias contados da comunicação escrita da

- contratada, e após a verificação de que os serviços se encontram prontos e em condições de serem recebidos.
- 9.1.2 **Definitivamente**, dentro de 20 (vinte) dias após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo próprio devidamente assinado.
- 9.2 O licitante deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer característica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.
- 9.3 A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua conclusão pelo TRT da 18ª Região.

### 10 Das condições de pagamento

- 10.1 Será emitida nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, após a homologação da licitação.
- 10.2 O pagamento do preço contratado para os serviços e materiais especificados no Anexo I deste Convite será feito em parcelas, através de medição feita por este Tribunal, facultado à contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte cronograma físico-financeiro:
  - 1ªPARCELA: até 15 (quinze) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 30% (trinta por cento) do valor contratado;
  - 2ª PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;
  - **3ª PARCELA:** até 35 (trinta e cinco) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;
  - 4ª PARCELA: após o recebimento provisório dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;e

- **5ª PARCELA:** após o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.
- 10.3 O pagamento dos serviços e materiais solicitados no Anexo I, objeto desta licitação, será procedido em até 10 (dez) dias úteis após a medição do serviço correspondente a cada parcela, conforme cronograma estipulado no item 10.2, mediante apresentação das notas fiscais, faturas, recibos ou congêneres, em original, devidamente atestados(as), desde que a Certidão Negativa de Débito CND, o Certificado de Regularidade do FGTS CRF e a prova de regularidade para com a Fazenda Federal estejam atualizados, no Seção de Contas a pagar;
  - 10.3.1 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos(as) somente pelo gestor do contrato ou na unidade solicitante do serviço ou material, mediante a aposição de carimbo, no qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento;
- 10.4 Na ocorrência da rejeição de nota fiscal, fatura, recibo ou congênere, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no item 10.3 passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa;
- 10.5 Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congênere correspondente, emitido(a) sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível, em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ nº 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a CONTRATADA, seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
- 10.6 Caso o licitante vencedor venha a adquirir material permanente de terceiro, deverá apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra.
- 10.7 Se o licitante fornecer o material permanente diretamente, deverá apresentar duas notas fiscais, uma referente ao serviço (fatura) e outra referente à venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a

- 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra.
- 10.8 Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa nº 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29/12/2004. Se o licitante que sagrar-se vencedor do certame licitatório for empresa em que o estabelecimento prestador dos serviços seja sediado na cidade de Goiânia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito à aplicabilidade do Código Tributário desta Capital, os pagamentos serão também submetidos ao que estabelece a Lei nº 5.040, de 20 de novembro de 1975 Código Tributário do Município de Goiânia, e o Ato Normativo nº 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.
- Em cumprimento à Instrução Normativa citada no item 10.9 anterior, o Tribunal contratante reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social Líquido (CSLL), a Contribuição para Lucro Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa, e reterá também, na fonte, em cumprimento à citada lei municipal, nos casos previstos no item 10.8, o Imposto Sobre Serviços (ISS).
- 10.10 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços prestados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
- 10.11 As despesas decorrentes da contratação objeto desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária consignada ao Programa de Trabalho 02.061.0571.47256.0001 Apreciação das causas na Justiça do Trabalho, natureza de despesa 339039.

# 11 Do reajuste

11.1 O preço ora licitado manter-se-á fixo.

# 12 Da vigência

12.1 O termo contratual decorrente da contratação gerada pelo presente certame licitatório vigorará a partir da data de sua assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, perdurando até a expiração do prazo de garantia previsto no subitem 5.1.5 deste Convite.

## 13 Das sanções

- 13.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/1993:
  - 13.1.1 Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
  - 13.1.2 Multa, prevista na forma dos subitens 13.2 e 13.3, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a Administração;
  - 13.1.3 Suspensão por até dois anos do direito de licitar e contratar com a Administração, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a Administração; e
  - 13.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associarem-se à prática de ilícito penal.
- 13.2 Expirado o prazo de entrega dos serviços, objeto deste contrato, sem que a adjudicatária o cumpra, bem como, em caso de não cumprimento dos demais prazos estipulados no contrato, aplicar-se-á a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da nota de empenho salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração.
- 13.3 A multa descrita no item 13.2 será aplicada também nos seguintes casos:
  - 13.3.1 Recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2° da Lei n°.8.666/1993;
  - 13.3.2 Atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
  - 13.3.3 Não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, conforme disposto no item 10.2;
  - 13.3.4 Recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a

ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e

- 13.3.5 pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
- 13.4 A multa prevista nos itens 13.2 e 13.3 serão aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, o que não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções a que se referem o item 13.1 e seus subitens.
- 13.5 Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, a multa no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da contratada, não se eximindo esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

# 14 Do prazo e condições para a assinatura do contrato

- 14.1 Assim que divulgado o resultado desta licitação, e após vencidos os prazos recursais legais, a adjudicatária será convocada pelo TRT da 18ª Região para cumprimento das exigências pertinentes à assinatura do contrato.
- 14.2 A convocação de que trata o item anterior deverá, obrigatoriamente, ser atendida no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), a partir da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/1993.
- 14.3 É facultado ao TRT da 18ª Região, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas no item 14.2, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou proceder novo certame, sem prejuízo das sanções previstas neste Convite.
- 14.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no item 14.2 caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à sanção de suspensão do direito de participar de licitações e

contratações no TRT da 18ª Região por até 02 (dois) anos, a contar da data da recusa ou da declaração de inidoneidade, previstas nos artigos 81 e 87 da Lei 8.666/1993, bem como à multa prevista no subitem 13.3.1.

# 15 Das instruções e normas para recursos

Os licitantes poderão apresentar recurso contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação, dirigido ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, por intermédio da referida Comissão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, na forma e nas hipóteses admitidas pelo inciso I, do artigo 109, da Lei nº 8.666/1993, devendo ser protocolado na Secretaria de Cadastramento Processual deste Tribunal, localizada na Rua T-29 nº 1403, Setor Bueno - Goiânia-GO.

## 16 Das generalidades

- 16.1 Decairão do direito de impugnar os termos deste Convite perante a Administração qualquer cidadão que não protocolar seu pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para realização do certame, e o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para realização do certame.
- 16.2 Até a data da assinatura do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região poderá desclassificar o licitante vencedor, se comprovar qualquer ato ou fato posterior à licitação que caracterize a sua inidoneidade para contratar com a Administração, adjudicando a contratação do objeto a um dos licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, nos termos do disposto pelo artigo 64, § 2°, da Lei 8.666/1993, ou procedendo a novo certame, por seu exclusivo critério.
- 16.3 Quaisquer outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação poderão ser obtidos diretamente na Divisão de Licitações e Contratos ou através do FONEFAX (062) 3901-3610 e FONE 3901-3611, no horário das 8 às 18 horas, em dias úteis, salvo quanto às questões técnicas de engenharia, que deverão ser formalizados por escrito.
- 16.4 O Chefe do Núcleo de Engenharia, atuará como gestor do contrato a ser firmado, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT 18° GP/DG n° 147/2007 devendo exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e acompanhamento de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da empresa

a ser contratada.

- 16.5 É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.
- 16.6 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões nos serviços, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei 8.666/1993.
- 16.7 Constituem partes integrantes deste Convite:
  - 16.7.1 Anexo I- Projeto Básico (Roteiro Técnico/Especificações/Plantas baixas e Orçamento Analítico), com 42 (quarenta e duas) páginas;
  - 16.7.2 Anexo II Planilha modelo das composições unitárias dos custos dos serviços, com 04 (quatro) páginas;
  - 16.7.3 Anexo III Planilha modelo da composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas), com 01(uma) páginas;
  - 16.7.4 Anexo IV Planilha modelo da composição dos encargos sociais, com 01 (uma) páginas;
  - 16.7.5 Anexo V Minuta de Contrato, com 13 (treze) páginas;
  - 16.7.6 Anexo VI Declaração referente ao Emprego de Menor, com 02 (duas) páginas; e
  - 16.7.7 ANEXO VII Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com 01 (uma) página.
- 16.8 O presente Convite é composto de 88 (oitenta e oito) páginas.

Goiânia, 11 de março de 2011.

#### MAÍSA BUENO MACHADO

Comissão Permanente de Licitação Presidente

# ANEXO I CONVITE N° 01/2011

# PROJETO BÁSICO

# (ROTEIRO TÉCNICO/ESPECIFICAÇÕES/PROJETOS)

#### 1 - GENERALIDADES

#### 1.01 - OBJETIVO

- 1.01.01 Este Roteiro Técnico/Especificações destina-se a orientar e regulamentar os serviços de reforma de esquadrias, cobertura, piso, execução de grades, Gabinete Juiz Auxiliar e sala de Conciliação na Vara do Trabalho de Uruaçu.
- 1.01.02 Os serviços obedecerão ao disposto neste Roteiro Técnico/Especificações (Caderno de Encargos).

#### 1.01.03 - Planejamento das obras

As obras serão executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de obras levando-se em conta:

- Critérios de segurança;
- Peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo Contratante;
- 1. Prazos e tarefas de forma a não prejudicar os serviços do Contratante.

A CONTRATADA obriga-se a concluir os serviços no prazo de até: 40 (quarenta) dias corridos.

- 1.01.04 Serviços que deverão ser considerados: conforme item deste Roteiro: "Descrição dos serviços".
- 1.02 ORIENTAÇÃO GERAL
- 1.02.01 Este Roteiro Técnico/Especificações destina-se a estabelecer normas e procedimentos mínimos, indispensáveis à execução dos serviços;
- 1.02.02 Prevê a obediência às normas técnicas da ABNT e normas dos fabricantes dos materiais;

- 1.02.03 É parte integrante do Edital;
- 1.02.04 A execução dos trabalhos obedecerá os serviços descritos neste Roteiro Técnico/Especificações;
- 1.02.05 A vistoria para tomar ciência das características, dificuldades e condições especiais para execução dos trabalhos, bem como esclarecer as dúvidas de ordem técnica antes da abertura da licitação, se processará conforme indicado no Edital;
- 1.02.06 Ao final dos serviços, os locais deverão ser entregues, pela CONTRATADA, limpos e sem entulhos;
- 1.02.07 Deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporação ao patrimônio, quando couber;
- 1.02.08 Compete a CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto deste roteiro técnico/especificações, mesmo quando os projetos e/ou especificações apresentarem dúvidas ou supressões que possam trazer embaraços ao perfeito cumprimento do contrato;
- 1.02.09 Possíveis indefinições, supressões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor da sua proposta, também, as complementações e acessórios necessários à perfeita e completa concretização do objeto deste contrato.
- 1.03 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

#### 1.03.01 - JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO:

Atender solicitação da Administração local, para que se proceda reforma das esquadrias danificadas devido a uma tentativa de invasão naquela Vara do Trabalho, bem como colocação de grades de proteção, reforma da cobertura e do piso, adequação do espaço físico para execução de Gabinete do Juiz Auxiliar e sala de Conciliação; proporcionando aos usuários daquela unidade, maior conforto e segurança.

#### 1.03.02 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que oferecer as especificações contidas neste Edital e

ofertar o menor preço global, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis.

#### 1.03.03 - VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO

O instrumento contratual decorrente da contratação gerada pelo presente certame licitatório vigorará a partir da data de sua assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, perdurando até a expiração do prazo de garantia previsto no Edital.

# 1.03.04 - SANÇÕES APLICÁVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO, TOTAL OU PARCIAL, DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

- Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes sanções previstas no Art. 87 da Lei n° 8.666/1993:
- Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
- Multas, conforme previstas no Edital, nas hipóteses de inexecução do contrato, com ou sem prejuízo para a Administração;
- Suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução, das quais resultem prejuízo para a Administração; e
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso IV, Art. 87, da Lei n° 8.666/1993.
- Expirado o prazo de entrega da obra/ serviço objeto deste contrato, sem que a adjudicatária cumpra com sua obrigação, iniciar-se-á a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da nota de empenho, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pela Administração.
- A multa supracitada será aplicada também nos seguintes casos:
- pela recusa injustificada em assinar o Contrato, exceto aos licitantes convocados nos termos do art. 64, \$ 2° da Lei n°.8.666/1993;
- pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
- pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro do Edital;
- pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de

- 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e
- pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data de rejeição.
- A multa prevista no item anterior será aplicada até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, o que não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais sanções a que se referem o Edital.
- Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, a multa no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da contratada, não se eximindo esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.

# 1.03.05 - FIXAÇÃO DA FORMA DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n°8.666/1993, o objeto deste contrato será recebido:
- Provisoriamente, mediante termo próprio, em até 15(quinze) dias contados da comunicação escrita da contratada, e após a verificação de que os serviços se encontram prontos e em condições de serem recebidos.
- Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo próprio devidamente assinado.
- O licitante deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer característica discrepante das exigidas pelo Edital e da sua finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.
- A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pelo licitante vencedor e atestada sua conclusão pelo TRT da  $18^{\,\mathrm{a}}$  Região.

# 1.03.06 - INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PREVISTO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Termo Inicial do Prazo será a partir do recebimento da respectiva ordem de serviço.

#### 1.03.07 - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

- O pagamento do preço contratado para os serviços e materiais especificados será feito em parcelas após a medição, facultado à contratada o acompanhamento da mesma, de acordo com o

seguinte cronograma físico-financeiro:

- 1ªPARCELA: até 15 (quinze) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 30% (trinta por cento) do valor contratado;
- 2ª PARCELA: até 25 (vinte e cinco) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;
- 3ª PARCELA: até 35 (trinta e cinco) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;
- 4ª PARCELA: após o recebimento provisório dos serviços, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado; e
- 5ª PARCELA: após o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.
- 1.03.08 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
- A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de:
- a) Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA, dentro do prazo de validade, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente licitação;
- b) Comprovação de possuir no seu quadro permanente, para fins de assinatura do respectivo contrato, profissional habilitado, de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da contratação, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA.
- b.1) A comprovação de que trata esta alínea se fará mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
- contrato social;
- ficha de empregado;
- contrato de trabalho;
- registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- contrato particular de prestação de serviços; e
- certidão do CREA.

#### 1.04 - DAS PRERROGATIVAS E RESPONSABILIDADES

#### 1.04.01 - DO CONTRATANTE:

- A Sem prejuízo de plena responsabilidade da CONTRATADA perante ao CONTRATANTE, ou a terceiros, os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos serviços;
- A.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Chefe do Núcleo de Engenharia do CONTRATANTE;
- B O CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à substituição de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo os critérios para tal;
- C Solicitar a imediata retirada do local dos serviços de qualquer funcionário da CONTRATADA que não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências. Tal fato não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;
- D Exigir o cumprimento de todos os itens deste Roteiro Técnico/Especificações;
- E Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada;
- F Os materiais empregados nos serviços deverão ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;
- G Todos materiais e/ou equipamentos a serem empregados no serviço, objeto deste Roteiro Técnico/Especificações, deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE; e
- H Caberá ao CONTRATANTE dirimir as divergências de projetos e especificações, bem como aprovar orçamento para substituição de materiais e serviços.

Observação: a presença do CONTRATANTE não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.

#### 1.04.02 - DA CONTRATADA

#### Cabe à CONTRATADA:

- A Assumir integral responsabilidade pela execução de todas as obras, serviços e instalações, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;
- B Solucionar todos os problemas previstos neste Roteiro Técnico/Especificações, mesmo que para isso, outra solução não proposta neste Roteiro, mas com ele compatível, tenha que ser apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;

- C Responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado por sua culpa durante a execução dos serviços, assumindo os ônus decorrentes;
- D Facilitar o acesso do CONTRATANTE a todas as dependências das obras;
- E Promover diligências junto aos órgãos pertinentes para obtenção da documentação que se fizer necessária à consecução dos serviços e entrega das obras, segundo a legislação vigente quando da execução dos serviços, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;
- F Providenciar a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por: quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços; uso indevido de patentes registradas; danos resultantes de caso fortuito;
- G Manter no canteiro de obras o Diário de Obras, e toda a documentação imprescindível a execução dos serviços, tais como uma via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de execução permanentemente atualizado, diagrama de precedência tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execução, alvarás e autorizações emitidas pelos órgãos competentes, Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra etc;
- H Adotar todas as providências necessárias à obtenção de autorização para início dos serviços, inclusive as anotações de responsabilidade técnica, arcando com as despesas daí decorrentes;
- I Informar à CONTRATANTE, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os serviços que serão executados e os recursos humanos e materiais que serão alocados ao canteiro;
- J Responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes;
- K Observar as leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias;
- L Responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
- M A obrigação de demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo CONTRATANTE, logo após o recebimento do comunicado,

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência; e

N - A empresa contratada deverá providenciar a inscrição da obra junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Específico do INSS-CEI ao seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ. Deverá responsabilizar-se pela regularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao objeto do respectivo contrato, fornecendo ao Contratante toda a documentação necessária à futura regularização do imóvel.

O- Manter, para fins de pagamento, a Certidão Negativa de Débito - CND (INSS), e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados, no Seção de Contas a Pagar;

Observações importantes:

Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus ao CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais.

Na execução de todos os serviços deverão ser tomadas as medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos causados às mesmas serão reparadas pela CONTRATADA sem nenhum ônus para o CONTRATANTE.

Todos os empregados deverão estar cadastrados e trabalhando devidamente uniformizados.

Controles tecnológicos

A CONTRATADA se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos elementos utilizados na obra, apresentando termo expresso dos resultados devidamente assinado ao CONTRATANTE.

Verificações e ensaios (ABNT)

A CONTRATADA se obrigará a verificar e ensaiar os elementos da obra ou serviço, a fim de garantir a adequada execução da mesma.

#### Amostras

A CONTRATADA deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE amostras dos materiais a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA.

#### Assistência técnica

Após o recebimento provisório do serviço, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá fornecer toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, independente de sua responsabilidade civil. Destinação de Resíduos

A CONTRATADA deverá observar os padrões previstos na legislação específica no que se refere à disposição final dos resíduos provenientes da construção, demolição, reformas, reparos e da preparação e escavação de solo, responsabilizando-se pela sua disposição final em locais licenciados e apresentação do comprovante da destinação.

No caso específico das lâmpadas fluorescentes, as mesmas devem ser encaminhadas ao programa de coleta de lâmpadas fluorescentes deste Tribunal.

Deverá ainda observar as seguintes resoluções relativas à Políticas Públicas e Normas Técnicas:

- -Resolução CONAMA n° 307 Gestão dos Resíduos da Construção Civil, de 5 de julho de 2002;
- -PBPQ-H Programa Brasileiro da Produtividade e Qualidade do Habitat;
- -Secretaria de Estado do Meio Ambiente SP Resolução SMA nº 41, de 17 de outubro de 2002;
- -Lei Federal n° 9605, dos Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998;
- -Legislações municipais referidas à Resolução CONAMA;
- -Resíduos da construção civil e resíduos volumosos Áreas de transbordo e triagem Diretrizes para projeto, implantação e operação NBR 15112:2004;
- -Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros Diretrizes para projeto, implantação e operação NBR 15113:2004
- Resíduos sólidos da construção civil Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação NBR 15114:2004
- Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil Execução de camadas de pavimentação
- Procedimentos NBR 15115:2004 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Utilização em pavimentação e preparo
- de concreto sem função estrutural Requisitos NBR 15116:2004

#### Aprovação de projetos

Em caso de necessidade de aprovação dos projetos, esta

será de responsabilidade da CONTRATADA.

Encargos e obrigações municipais

Todas as licenças, taxas e exigências da Prefeitura Municipal inerentes à execução da obra ficarão a cargo da CONTRATADA.

Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA

A CONTRATADA deverá apresentar todas as ART's do CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da obra.

Impostos

Correrão por conta da CONTRATADA as despesas inerentes aos impostos respectivos.

Seguros

A CONTRATADA deverá providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra.

Compete à CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios.

Materiais de escritório

As despesas referentes a materiais de escritório serão por conta da CONTRATADA.

Transporte de pessoal

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Despachantes

Toda e qualquer despesa referente a despachantes será por conta da CONTRATADA.

Transporte de materiais e equipamentos

Todo o transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou serviços, instalações, será de total responsabilidade da CONTRATADA.

Cópias e Plotagens

As despesas referentes a cópias, plotagens e outras correrão por conta da CONTRATADA, devendo ser fornecido ao CONTRATANTE, cópias de todos os projetos e anexos referentes.

A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno de Discriminações Técnicas e Planilha de Quantidades.

#### Arremates finais

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA se obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pelo CONTRATANTE.

Estadia e alimentação de pessoal

As despesas decorrentes de estadia e alimentação de pessoal no local de realização das obras ou serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA.

#### 1.05 - SEGURANÇA DO TRABALHO

- 1.05.01 Caberá à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras;
- 1.05.02 A CONTRATADA deverá observar as disposições relativas à saúde e segurança no trabalho constantes da CLT e das Normas Regulamentadoras (NRs), aprovadas pela Portaria n $^{\circ}$  3.214, de 08 de junho de 1978, em especial NR-4, NR-7 e NR-18.

#### 1.05.03 - Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC

Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

#### 1.05.04 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual necessários, dotados de Certificados de Aprovação (CA) observado o prazo de validade e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 aprovada pela Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

1.05.05 - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO-AMBIENTE DE TRABALHO NA

#### INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - PCMAT

Será de responsabilidade da CONTRATADA a elaboração e implementação do PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança.

- O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho.
- O PCMAT deve ser mantido na obra à disposição da CONTRATANTE e do órgão regional do Ministério do Trabalho. Deverá ainda ser acompanhado diariamente por profissional devidamente habilitado, no local de execução dos serviços.

#### 1.06 - VIGILÂNCIA

É de responsabilidade da CONTRATADA, exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno.

#### 1.07 - DISPOSIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS

- 1.07.01 Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, de forma a satisfazerem rigorosamente a esta especificação, salvo os especificados para reaproveitamento, os quais também, deverão estar em perfeito estado;
- 1.07.02 No caso de dúvida quanto ao padrão do material a ser empregado na construção, a amostra deverá ser encaminhada ao CONTRATANTE para fins de aprovação;
- 1.07.03 Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser contrastado como a respectiva amostra, previamente aprovada;
- 1.07.04 As amostras de materiais aprovadas pelo CONTRATANTE, deverão convenientemente ser autenticadas por este, sendo que a CONTRATADA deverá cuidadosamente conservá-las no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados;
- 1.07.05 Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselháveis a substituição de algum material, esta poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito, do CONTRATANTE para cada caso particular;
- 1.07.06 Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento

da ordem de sua retirada;

1.07.07 - Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfizerem a estas especificações.

#### 1.08 - DIÁRIO DE OBRA

Deverá ser mantido nas obras, pela CONTRATADA, um Diário de Obra, no qual serão anotadas todas as ordens de modificações, reclamações, indicações, andamento da obra, etc.

Deverão ser anotadas, diariamente, todas as ocorrências dignas de registro, relativas à execução da obra, ou sejam: condições de tempo, entrada de materiais, início e término de etapas, relação de equipamentos, número de operários, etc.

O Diário de Obra deverá estar sempre atualizado e assinado pelos responsáveis, devendo ser apresentado ao CONTRATANTE em todas as medições dos serviços.

Terminados os serviços, o referido Diário de Obra deverá ser entregue ao CONTRATANTE.

#### 1.09 - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita observância às exigências contidas neste Roteiro Técnico de Especificações e das Normas da ABNT.

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no presente caderno, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

Nenhuma alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nas especificações poderá ser feita sem a autorização, por escrito, do CONTRATANTE.

Todas as comunicações entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, relativas às obras e serviços serão transmitidas por escrito mediante lançamento no Diário de Obras, em 03 (três) vias, pelo Titular da empresa ou Engenheiro residente da parte da CONTRATADA, e pela Fiscalização.

Todos os detalhes de execução de serviços constantes dos projetos e não mencionados nestas especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e que não constarem dos projetos, serão interpretados como partes integrantes do objeto do contrato.

Salvo o que for expressamente excluído adiante, o

orçamento da CONTRATADA compreenderá o fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para a execução de serviços, obras e instalações necessárias à completa e perfeita edificação do conjunto referido neste Roteiro Técnico de Especificações.

A CONTRATADA assumirá o local da obra no estado em que se encontrar, entendendo-se que, antes da elaboração de sua Proposta, visitou o local onde se desenvolverão os trabalhos, não podendo, portanto, alegar desconhecimento da situação física e nem das eventuais dificuldades para a implantação dos serviços necessários.

Dessa forma, torna-se relevante a vistoria do local, por parte de técnicos especializados da empresa, antes do fornecimento do orçamento, devendo ser dirimidas eventuais dúvidas, junto ao CONTRATANTE.

A vistoria constante do item precedente terá por objetivo a conferência de todas as especificações técnicas relativas ao objeto da presente contratação e verificação das peculiaridades dos locais dos serviços, ficando sob a responsabilidade do licitante quaisquer ônus futuros decorrentes de dificultadores e/ou dados que porventura não tenham sido previstos.

A CONTRATADA deverá facilitar ao máximo as relações com outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE, e que eventualmente possam estar realizando trabalhos paralelos com os seus serviços, garantindo condições para que seja assegurado o cumprimento do cronograma de ambos.

Todas as dúvidas quanto aos elementos técnicos deverão ser sanados junto ao CONTRATANTE, por escrito, cabendo à CONTRATADA aguardar deliberação do mesmo para prosseguir nas atividades daí decorrentes.

Os pedidos de alteração nos projetos, especificações ou detalhes de execução, acompanhados dos respectivos orçamentos comparativos, serão submetidos ao CONTRATANTE, por escrito, em 03 (três) vias, não sendo permitido à CONTRATADA proceder modificação antes da anuência do CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá, ao final da obra, providenciar a atualização dos projetos seguindo fielmente o que foi executado (as built) e fornecer, para arquivo do CONTRATANTE, 02 (dois) jogos físicos de cópias e via eletrônica de todos os projetos atualizados, bem como seus originais, inclusive e quando for o caso, os oriundos de detalhamentos e de modificações eventualmente ocorridas no decorrer da obra por exigência de outros órgãos para tal competentes, com autenticação de aprovação.

#### 1.10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA obriga-se a utilizar a mais moderna aparelhagem e os materiais de melhor qualidade na execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá operar como uma organização completa, fornecendo todo o material, mão de obra, ferramentas, equipamentos e transportes necessários à execução das obras, dos serviços e das instalações.

Os materiais a empregar serão sempre de primeira qualidade, entendendo-se como tal, a gradação de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidades de um mesmo produto.

Comprovada a aplicação de material alternativo sem autorização oficial prévia, a CONTRATADA será obrigada a demolir tais serviços e substituir devidamente os materiais.

O CONTRATANTE reserva-se no direito de, em qualquer época, testar e submeter a ensaios qualquer peça, elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las observadas as normas e especificações da ABNT.

#### 1.11 - EXECUÇÃO DAS OBRAS, DOS SERVIÇOS E DAS INSTALAÇÕES

A CONTRATADA se obriga a executar as obras, serviços e instalações constantes das especificações, dos projetos, e dos detalhes aprovados.

Os serviços a executar serão aqueles previstos nos elementos técnicos constantes do Projeto Básico.

Além dos detalhes da obra propriamente dita, deverão ser rigorosamente observadas pela CONTRATADA as Especificações e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Todo e qualquer serviço, ainda que conste tão-somente das especificações, dos projetos ou dos detalhes fornecidos à CONTRATADA, será considerado objeto do Contrato.

Quaisquer dúvidas da CONTRATADA previamente levantadas, poderão ser esclarecidas pelo CONTRATANTE, descabendo dessa forma, qualquer alegação quanto ao entendimento parcial ou equivocado da execução das obras, serviços, instalações e materiais.

#### 1.12 - DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas inerentes às atividades da obra, notadamente serviços gerais, transportes, materiais, mão de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas, impostos e seguros, despesas eventuais e quaisquer outros que se fizerem necessários à execução dos

serviços contratados.

#### 1.13 - CONTRATAÇÃO COM OUTROS FORNECEDORES

O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar, com outras empresas, serviços diversos dos abrangidos pelo Contrato objeto desta licitação, para a execução no mesmo local.

A CONTRATADA não poderá opor quaisquer empecilhos à introdução de materiais na obra ou à execução de serviços por outras empresas.

#### 1.14 - GARANTIAS

A CONTRATADA, nos termos da legislação pertinente, responderá durante o prazo de 05 (cinco) anos, a partir da aceitação definitiva da obra, por sua solidez e segurança.

#### 1.15 - LIMPEZA GERAL

A limpeza da obra deverá ser feita diariamente, não sendo permitido o acúmulo de entulhos dentro da obra.

#### 1.16 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA alocará, para a direção do canteiro de obras, profissionais devidamente habilitados que deverão estar presentes na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela integridade do canteiro e dos serviços ali executados.

#### 2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

#### **PROJETOS**

Para a execução da obra, o CONTRATANTE fornecerá o projeto básico arquitetônico. Todos os projetos executivos e detalhes necessários à consecução completa da obra, deverão ser desenvolvidos previamente antes do início da execução dos serviços, sendo submetido à aprovação do CONTRATANTE e devendo ainda serem eles aprovados pela CONTRATADA, nos órgãos competentes. É também de responsabilidade da CONTRATADA o requerimento e obtenção das licenças necessárias à execução da reforma bem como as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART).

#### - PROJETO COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")

Ao final da obra, antes da sua entrega provisória, a CONTRATADA deverá apresentar o respectivo "as built", sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representação sobre as plantas dos diversos projetos,

denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (As retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data).

2°) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente Roteiro, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas Discriminações Técnicas.

Desta forma, o "as built" consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pelo CONTRATANTE, e cujos procedimentos tenham sido de acordo com o previsto pelas Disposições Gerais deste Roteiro.

#### - PLACAS DE OBRA

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção e afixação das placas de obra, com os responsáveis técnicos pelo projeto e execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA, e da Prefeitura Municipal, e do CONTRATANTE.

#### -PROTEÇÕES

Os locais onde será efetivada a reforma deverão ser suficientemente e adequadamente protegidos.

#### - DEMOLIÇÕES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Os serviços de demolições e remoções, se necessários, deverão ser executados manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portáteis. O uso de ferramentas motorizadas dependerá de autorização do CONTRATANTE. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar queda de materiais no momento das demolições.

Todas as extremidades de tubulações (hidráulicas, elétricas, de cabeamento, etc.) deverão ser devidamente tapadas, imediatamente após a retirada das peças, antes do início das demolições. Os plugs a serem utilizados deverão impedir a passagem e entrada de entulhos, assim como pó, água e outros detritos.

A CONTRATADA deverá prever proteções em volta das áreas a serem trabalhadas. Estas proteções serão removíveis e executadas de forma a resguardar contra qualquer tipo de acidente.

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados *containers* específicos para depósito de entulhos, em local acordado com a CONTRATANTE.

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente

removidos do canteiro e encaminhadas às áreas de deposição liberadas pelo órgão regional competente.

O CONTRATANTE definirá a destinação dos materiais de demolição re-aproveitáveis.

As demolições deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica e serão tomados todos os cuidados de forma a serem evitados danos às pessoas, edificações vizinhas e ao próprio prédio.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos que porventura venham a ocorrer a vizinhos, ao próprio prédio ou a móveis e equipamentos que ocupam ou ocuparem o prédio, até a sua entrega definitiva.

As demolições deverão ser efetuadas em conformidade com o anteprojeto e com um grau de cuidado tal que não danifique os elementos que permanecerão incorporados à edificação.

#### - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Toda instalação de energia, água e outros, que se fizerem necessários à execução dos serviços ora contratados serão de responsabilidade da CONTRATADA.

#### - SERVIÇOS GERAIS INTERNOS

#### Carga e transporte manual

A carga e o transporte de material deverão ser feitos de forma a não danificar as instalações vizinhas, e em horário a ser determinado pelo CONTRATANTE.

#### Carga e transporte mecanizado

É de responsabilidade da CONTRATADA, toda a carga e transporte mecanizado, que deverá ser feito obedecendo-se as normas de segurança do trabalho.

#### Instalação de proteções

É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução das proteções necessárias, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8.

#### Andaimes

É de responsabilidade da CONTRATADA, a execução dos andaimes necessários, assim como a sua segurança, atendendo as prescrições da NR 8.

#### Outros

Todos as despesas, diretas e indiretas, com equipamentos, EPI, EPC e pessoal é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

#### FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS

- CONCRETO ARMADO
- FORMAS

#### - MATERIAIS

As madeiras usadas para as formas serão em compensados, pranchões, tábuas ou caibros. As formas para o concreto deverão ser executadas em compensado de boa qualidade. As formas deverão ser rejuntadas entre si de maneira suficiente a não permitir a passagem da nata do concreto entre as fendas.

#### - EXECUÇÃO

Antes de receberem o concreto, as formas deverão ser verificadas em seu alinhamento e escoramento para, em seguida, serem devidamente limpas e molhadas.

As cargas das escoras deverão ser transmitidas ao solo através de sapatas de madeira para evitar recalque. Entre a sapata e o pé da escora deverá haver cunhas de madeira para o devido aperto, evitando-se folgas prejudiciais a estabilidade das mesmas.

Deverão ser previstos contraventamentos horizontais necessários a maior unidade dos apoios e para dar combate a possíveis flambagens das peças. As dimensões internas das formas corresponderão exatamente as estruturas que serão nelas fundidas e para isso a sua execução obedecerá rigorosamente as plantas, levando-se em conta, por menores que sejam, os arremates constantes das plantas de detalhes de arquitetura.

#### - CONCRETO

#### - MATERIAIS

Os materiais componentes dos concretos obedecerão as seguintes especificações:

A- Aço comum para concreto: deverá obedecer rigorosamente as normas vigentes e deverá possuir comprovada garantia de sua características.

B- Aço especial: para aplicação de aços especiais deverá ser atendidas nas Normas Brasileiras e serem apresentados, sempre que solicitados pelo CONTRATANTE, atestados passados por órgãos reconhecidos ou legalizados, constando de testes de ruptura e dobramento.

- C- Cimento: Será de fabricação recente, com acondicionamento original. Será armazenado de maneira a evitar umidade. Deverá satisfazer as Normas Brasileiras.
- D- Areias: Deverão satisfazer as Normas Brasileiras.
- E- Pedra Britada: Deverão satisfazer as Normas Brasileiras.

#### - EXECUÇÃO

Antes de serem introduzidos nas formas, os ferros deverão ser cuidadosamente limpos, eliminando-se ferrugem solta e as substâncias gordurosas. Serão respeitadas, com a maior exatidão, a forma e a posição dos ferros. Nos casos em que a densidade da ferragem impedir um perfeito recobrimento nas faces inferiores das vigas, deverão ser usados apoios de ferro redondo, transversalmente as armações longitudinais, cujas bitolas corresponderão as espessuras do recobrimento previsto.

Não será permitido o uso de ferro que, após a dobragem apresente fissura.

O concreto deverá ser lançado na forma úmida logo após a sua confecção, não podendo o intervalo entre o término da confecção e a colocação ultrapassar 30 (trinta) minutos. A vibração será efetuada em camadas com espessura igual ao comprimento da agulha vibratória. A operação se processará até o aparecimento da água na superfície do concreto.

Nas interrupções de concretagem a superfície deverá ser deixada rugosa e sem elementos destacáveis. Ao reiniciar a concretagem as superfícies serão picotadas, raspadas, limpas, molhadas e tomadas com argamassas ricas de cimento.

Os pontos correspondentes a interrupção da concretagem, para serem reiniciadas posteriormente, deverão ser determinados em zonas não comprometidas pelos esforços cortantes.

Uma vez terminada a concretagem deverá proceder a cura do concreto, protegendo-o contra rápida evaporação da água. Nos casos de demasiada insolação, os concretos em processo de cura deverão ser molhados periodicamente.

Nos casos de incidência de chuvas, por ocasião da concretagem, deverão ser as peças concretadas devidamente protegidas.

As datas de concretagem e da retirada das formas serão rigorosamente assinaladas no "Diário de Obra" e os prazo para retirada das formas deverão obedecer as Normas Brasileiras.

Deverão ser executadas, vergas de concreto armado nos vãos das aberturas, na parte superior e inferior.

#### -ESTRUTURA METÁLICA

Os serviços deverão seguir as especificação das normas das Associações relacionadas a seguir:

- \* Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- \* American Institute of Steel Construction (AISC)
- \* American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
- \* American Railway Engineering Association (AREA)
- \* American Iron and Steel Institute (AISI)
- \* American Society for Testing and Materials (ASTM)
- \* American Welding Society (AWS)

#### \* Structural Steel Painting Council (SSPC)

#### Condições Gerais

A CONTRATADA deve visitar o local onde as estruturas serão instaladas, para verificar as condições da área, tais como: interface com estruturas existentes, interferências, dificuldades de montagem, trânsito local, medições de campo, etc.

Antes do início dos serviços a CONTRATADA deve efetuar as medições de campo por meios adequados, a fim de confirmar as dimensões do Projeto para assegurar a perfeita fabricação e montagem das estruturas.

#### ALVENARIA

#### - MATERIAIS

#### - TIJOLOS

Serão de barro, de primeira qualidade, maciços ou furados, bem cozidos, leves e duros, de dimensões uniformes e não quebradiços.

Deverão satisfazer as características das Normas Brasileiras. As faces deverão ser planas e as arestas lisas.

Utilizar blocos cerâmicos 10x20x20 cm, oito furos retangulares, com as seguintes características: (NBR 7171 e NBR 8545);

- tolerâncias dimensionais: 3mm;
- desvio de esquadro: 3 mm;
- empenamento: 3 mm;

As peças deverão estar bem recozidas, apresentar faces planas e arestas vivas. As elevadas porcentagens de quebras no empilhamento e variação acentuada de tamanho indicam má qualidade do material.

#### - ARGAMASSAS

O preparo de argamassa deverá ser executado de preferência mecanicamente, devendo durar no mínimo 90 segundos a partir do momento em que todos os componentes forem lançados na betoneira ou no misturador. O amassamento poderá ser manual quando a quantidade de argamassa o justificar, ou quando ela estiver em pastas. O amassamento manual será feito em área coberta, sobre estrado de superfície plana, limpa e impermeável.

Deverão ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos serviços para uso diário, não podendo ser empregada endurecida antes do início do seu uso.

Não poderá ser usada argamassa retirada ou caída das alvenarias, e será proibida a operação de argamassa previamente endurecida. A areia usada na argamassa deverá ser quartzosa, isenta de argila, gravetos, mica, impurezas

orgânicas, etc.

#### - EXECUÇÃO

Para o assentamento de tijolos será aplicada argamassa de cimento, cal e areia 1:4. Nas primeiras fiadas, deverá conter impermeabilizante.

Devido as diferenças de características dos materiais empregados, deverão ser apresentadas amostras executadas com outro traço, para a escolha do CONTRATANTE.

As juntas de argamassa entre as faces laterais dos tijolos e entre cada fiada deverão ser uniformes e sua espessura poderá variar entre 0,5 e 1,5 cm. Após a colocação dos tijolos as juntas serão cavadas a colher, para melhor aderência do revestimento. As fiadas serão perfeitamente alinhadas e aprumadas. As paredes depois de revestidas, deverão ter espessuras indicadas nos projetos. Sempre quando possível, as paredes mestras e secundárias serão levantadas simultaneamente. As paredes assentadas sobre vigas contínuas deverão ser distribuídas uniformemente, não sendo permitido diferença na altura da parede em execução, superior a 1,00 metro. As paredes serão amarradas nos pilares através de pontas de ferro de 4" de diâmetro, embutidas nos pilares e salientes 40 cm.

As paredes que não forem de sustentação, serão interrompidas 02 fiadas antes do elemento estrutural superior correspondente. Este espaço será preenchido 08 dias depois, com tijolos maciços dispostos obliquamente e fortemente apertados em baixo, contra a alvenaria já existente, e em cima, contra o elemento estrutural.

Em qualquer vão haverá vergas, de concreto armado que ultrapassarão no mínimo 25 cm de cada lado do vão, se possível. Quando os vãos se distanciarem um do outro de menos de 2 m, as vergas cobrirão todos os vãos.

Deverá ser observado também aplicação de vergas na parte inferior das janelas, com as mesmas características de aplicação descritas acima.

#### DIVISÓRIAS

As divisórias a serem aplicadas, deverão ser montadas seguindo o padrão existente, conforme projeto e definição do CONTRATANTE, na quantidade estabelecida em planilha. As divisórias deverão ser instaladas por mão de obra especializada, observando o novo *lay-out* solicitado.

Todo o fornecimento de material para a completa execução dos serviços, ficará a cargo da CONTRATADA.

#### COBERTURA

Deverá ser procedida uma revisão e correção de

infiltração na cobertura de todo o edifício. Essa revisão constará da limpeza geral e substituição de telhas danificadas. Todos os rufos, calhas, coletas, descidas, impermeabilizações deverão também ser corrigidos suficientemente.

Deverá ainda ser executado telhado em fibrocimento, nos locais indicados (sala de espera e sanitários, circulação, arquivo copa e serviços). Os materiais utilizados serão de qualidade comprovada, facilmente encontrável, que atendam às recomendações da ABNT (resistência mecânica e permeabilidade), devendo ser aplicadas na mais perfeita técnica, de forma a evitar qualquer tipo de empoçamentos e infiltrações futuras.

As pingadeiras/calhas/coletas/descidas/grelhas e rufos, deverão ser executados na mais perfeita técnica, cuidando da aplicação de elementos vedantes necessários.

Os materiais utilizados serão de qualidade comprovada, facilmente encontrável, que atendam às recomendações da ABNT (resistência mecânica e permeabilidade), devendo ser aplicadas na mais perfeita técnica, de forma a evitar qualquer tipo de empoçamentos e infiltrações futuras.

Todo o fornecimento de material para a completa execução dos serviços, ficará a cargo da CONTRATADA.

Ao final dos serviços, deverá ser executada uma revisão com teste rigoroso em toda cobertura, afim de garantir o seu perfeito funcionamento.

#### REVESTIMENTO

#### -ARGAMASSAS

As argamassas de assentamento e de revestimento deverão ser, preferencialmente, pré-fabricadas, de acordo com as normas brasileiras. A sua aplicação deverá ocorrer dentro do prazo de validade e das recomendações do fabricante.

Caso a empresa opte por utilizar argamassa de assentamento e/ou revestimento feitas no canteiro, argamassa mista de cimento, cal e areia, deverá obedecer rigorosamente ao estabelecido nas normas da ABNT.

As argamassas de assentamento de piso cerâmico e revestimento de paredes deverão ser, obrigatoriamente, argamassas colantes pré-fabricadas.

O tipo da argamassa a ser utilizada deverá ser compatível com a recomendada pelo fabricante do revestimento a ser aplicado.

Não serão aceitas, sob hipótese alguma, argamassas com saibro.

O custo das argamassas em geral deverá estar incluso nos itens alvenaria, revestimento, etc.

#### - MATERIAIS

Serão preparados com materiais inorgânicos e de

granulometria recomendada para uso a que se refere. O cimento a ser adicionado não deverá apresentar sinais de empedramento.

#### - EXECUÇÃO

As argamassas serão preparadas na medida das necessidades dos serviços. Deverão sofrer amassamentos mecânicos que sejam contínuos e cuja operação de mistura, após o lançamento de todos os componentes na betoneira ou misturador, tenha uma duração de pelo menos 90 segundos.

Nos casos em que for injustificado o uso de equipamento mecânico, poderá ser admitido o uso de amassamento manual que deverá, entretanto estar condicionado a local abrigado, dotado de masseiras, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes.

A operação se constituirá da mistura uniforme de todos os agregados até o momento que se conseguir uma tonalidade única para a mescla.

Em seguida, com uma conformação circular e o centro em forma de cratera, adiciona-se água, paulatinamente. Prosseguindo o amassamento, sem que haja perda de água, conduzirá a massa a um aspecto uniforme, pronta para o uso.

Não será permitido emprego de argamassa que tenha caído durante a execução de outros serviços.

As paredes, bases de aplicação de argamassas, deverão ser limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do início do revestimento.

Deverão ser verificadas as juntas entre fiadas de alvenarias para que sejam cavadas ligeiramente a colher, a fim de possibilitar melhor aderência do revestimento. Todos os tijolos serão chapiscados com uma argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Após a aplicação do chapisco as superfícies deverão receber os respectivos rebocos.

Antes da aplicação dos rebocos, deverão estar devidamente fixadas e conferidas todas as instalações que porventura façam parte integrante do pano a revestir.

Assim sendo, não será permitida, após aplicação do reboco, a quebra do mesmo para instalação de tubulações e outros acessórios.

#### -REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS

#### Chapisco

A argamassa de chapisco deverá ser de cimento e areia grossa úmida, com traço em volume 1:3 e solução aquosa à base de PVA (Rhodopás em proporção recomendada pelo fabricante).

Aplicação: Limpar as superfícies a serem chapiscadas. Umedecer a alvenaria. As superfícies de concreto não devem ser umedecidas, exceto quando a umidade relativa do ar for muito baixa. Aplicar utilizando rolo de espuma para pintura texturizada. A quantidade de material deve ser suficiente para

cobrir totalmente a alvenaria e o concreto.

#### Emboço/Reboco

A argamassa deverá ser, preferencialmente, préfabricada, certificada e normatizada, e utilizada dentro do prazo de validade.

Emboço de cada parede só poderá ser iniciado 14 dias após execução das alvenarias e 24 horas após execução do chapisco, e depois de embutidas as tubulações elétricas e hidráulicas.

Executar a colocação de taliscas (pedaços de madeira de 15x5 cm ou azulejo cortado), assentados com a mesma argamassa do reboco, distanciadas de 1,5 a 2,5 m, e perfeitamente aprumadas.

Em casos onde o clima esteja excessivamente quente e seco, umedecer as superfícies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicação da argamassa, executar as mestras (quias).

Aplicar a argamassa de modo sequencial em trechos contínuos delimitados por duas mestras. Esta aplicação deverá ser feita pela projeção enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a área de maneira uniforme e com espessura superior a 30 mm, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (após esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os intervalos de tempo mínimo, de tal forma que a operação não seja feita com revestimento muito úmido, evitando-se que a evaporação posterior da água em excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno poderá ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em água, evitando-se excesso de pasta que pode ocasionar retração e fissuras.

Eventualmente, a critério do CONTRATANTE poderá ser utilizada argamassa de cimento e areia, com traço 1:3 ou cimento, cal e areia no traço 1:2:9.

Nos locais onde for utilizada pintura epóxi, não deverá ser utilizada cal na argamassa.

É vedada a utilização de saibro na argamassa.

#### PISO

#### - LASTRO DE CONCRETO

A camada de impermeabilização/regularização deverá ser executada em concreto simples, obedecerá o traço 1:3:6, com uma espessura mínima de 7 cm, observando-se caimentos necessários.

#### - PISO CERÂMICO

O piso cerâmico danificado deverá substituído por outro

igual ao existente, cor e padrão.

Procedimentos para assentamento de piso cerâmico:

Limpar muito bem toda a área onde será assentado o piso cerâmico;

O assentamento do piso será feito de modo a deixar juntas perfeitamente alinhadas;

As juntas obrigatórias deverão ser executadas com emprego de rejunte de primeira qualidade.

Para o assentamento dos pisos deverá ser usada argamassa com cola de boa qualidade conforme especificações do fabricante.

Depois de determinada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação;

A superfície onde será feito o assentamento do piso deverá estar limpa, isenta de pó e de partículas soltas estando perfeitamente nivelada.

O revestimento do piso deverá passar sempre por baixo do rodapé ou do revestimento de paredes em azulejos.

Após a pega da argamassa de assentamento, as peças serão testadas por percussão para conferir a perfeita aderência.

A CONTRATADA deverá deixar na obra, devidamente embalados, uma reserva de materiais para futuros reparos e substituição.

#### - PISO VINÍLICO

O piso vinílico danificado deverá substituído por outro igual ao existente, cor e padrão, após a perfeita preparação da superfície.

#### - SOLEIRA

Em todo local onde houver mudança de piso deverá ser aplicada soleira em granito de primeira qualidade, no padrão e cor existente no local.

#### ESQUADRIAS E GRADES

Todas as esquadrias deverão seguir o padrão existente no local de aplicação.

#### Ferragens

As ferragens, em perfeitas condições de funcionamento e de acabamento, serão colocadas de modo que as rebarbas ou encaixes tenham as suas formas exata, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros artifícios.

Serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

A localização das fechaduras, fechos, puxadores, maçanetas, dobradiças e outras ferragens deverão atender ao

conforto necessário no manuseio.

O assentamento das ferragens nas esquadrias será executado com precisão de modo a serem evitadas discrepância de posição ou diferença de nível.

Todas as ferragens aplicadas serão revisadas e entregues em perfeito estado de funcionamento e conservação.

#### **VIDROS**

Todos os vidros serão de procedência nacional, devendo ter sempre espessura mínima suficiente e constante e não apresentar empenos.

Os vidros que em sua periferia apresentarem acentuadas irregularidades resultante dos cortes e que comprometam sua resistência não poderão ser aplicados.

Para assentamento das chapas de vidro, será empregado material apropriado a este uso.

#### FORROS

O forro de gesso existente deverá ser recuperado, eliminado todas as partes danificadas. A execução se processará de forma perfeita, devendo ao final permitir uma aparência homogênea com acabamento perfeito, para recebimento da pintura.

#### INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

#### -CONDIÇÕES GERAIS

Todas as instalações deverão ser testadas e entregues em perfeito funcionamento para uso imediato.

Os materiais a serem empregados nas instalações hidráulicas deverão satisfazer às normas da ABNT - NB-19, NB-92, NB-128, incluindo também, o que tange ao combate e prevenção contra incêndios.

As tubulações para água sobre pressão, bem como as tubulações para esgoto primário e secundário, deverão ser executadas em PVC rígido de primeira linha.

Todas as conexões deverão ser do mesmo fabricante das tubulações, em PVC rígido.

As caixas sifonadas deverão ser em PVC, com grelha de metal inox.

Todas as instalações hidro-sanitárias deverão ser executadas em conformidade com as exigências da companhia de saneamento, seguindo suas orientações para ligações nas redes públicas existentes no local.

As escavações deverão ser reaterradas completamente evitando-se a exposição da tubulação.

Deverão ser executados todos elementos necessários ao perfeito funcionamento das instalações Hidro-Sanitários, Águas Pluviais/Superficiais, Combate a Incêndio.

Tubulações e conexões de PVC, embutidas em paredes, lajes, vigas, pisos e outros elementos necessários ao perfeito funcionamento dos elementos.

#### Áqua Fria:

A alimentação será feita por um ramal derivado da rede existente. O ramal de alimentação será executado em tubos de PVC do tipo soldável de qualidade.

#### Distribuição de Água Fria:

- -COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO: As colunas de distribuição serão de PVC soldável, e alimentarão simultaneamente todos os ramais de distribuição e conforme diâmetros compatíveis.
- -RAMAIS: Os ramais de distribuição terão conexões e tubos de PVC soldável e a distribuição aos aparelhos será controlada por registro de gaveta, que alimentam vasos com Válvula de descarga, filtros, pias, tanques e lavatórios.
- -SUB-RAMAIS: Os sub-ramais terão conexões e tubos de PVC soldável e a distribuição aos aparelhos será controlada por registro de pressão.

#### Esgoto Sanitário e Ventilação

- O Esgoto primário será constituído de :
- a. Tubo de queda: Todos os tubos de queda para esgoto primário serão em PVC rígido série Esgoto, com diâmetros , calculados conforme as normas da ABNT. Todas as curvas de pé de coluna serão do tipo reforçada, e terão à montante um te de inspeção com cap.
- b. Ramais: Os ramais serão executados em tubos e conexões de PVC rígido série Esgoto, calculados de acordo com as Normas da ABNT e orientações da SANEAGO.
- c. Ramais de descarga: Serão executados em tubos de PVC rígido série esgoto, conforme projeto e caderno de encargos da Concessionária SANEAGO e do município local.
- d. Sub-Coletores : Serão executados em tubos de PVC rígido série esgoto, conforme Projeto e caderno de encargos da Concessionária SANEAGO.
- e. Coletores Prediais: Os coletores prediais serão de PVC.
- f. Caixas de Inspeção: Serão em alvenaria de tijolo maciço de ½ vez, assentes com argamassa de traço 1:3, queimada a colher, posteriormente imprimada com Neutrol ou Igol, com tampa de Ferro Fundido tipo T-33.

#### Execução dos Serviços

- Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas da ABNT:
- 1. As Colunas serão embutidas sempre em alvenaria e chumbadas com argamassa de cimento. Antes do chumbamento envolver os tubos com Tela *Deployer* (estuque) para maior aderência do tubo as paredes.

- 2. As derivações para água e esgoto serão sempre na alvenaria e nunca em concreto.
- 3. Todas as aberturas em lajes e vigas para passagem de tubulações, sejam de água ou esgoto, serão executadas com previa indicação do instalador e sempre de conformidade com o projeto de instalações e com a anuência do projetista da estrutura de concreto.
- 4. Durante a construção a canalização , até que se processe a montagem dos aparelhos sanitários, não e permitido o uso de buchas de papel ou madeira para vedação devendo ser utilizados Caps. ou plugs.
- 5. O caimento da canalização de esgoto, não deve ser em hipótese alguma inferior aquele indicado em Norma.
- 6. Os aparelhos serão fixados conforme recomendações dos fabricantes, utilizando-se de todos os acessórios necessários.
- 7. As canalizações deverão ser testadas a fim de se constatar possíveis vazamentos.

#### Testes

#### 1. Água Fria:

As Tubulações devem ser lentamente cheias de água para eliminação de ar e em seguida submetidas a prova de pressão interna. Essa prova feita com água sob pressão 50% superior a pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da instalação, a menos de 1,0 Kg/cm2.

#### 2. Esgoto:

Toda tubulação será testada para satisfazer as três seguintes exigências :

- 1. Continuidade;
- 2. Declividade;
- 3. Ausência de Vazamento.

Os Testes serão executados na presença do CONTRATANTE da seguinte maneira:

- a. Teste de Fumaça: a fumaça, tendo origem nas caixas de inspeção, gordura e sifonadas, devera aparecer saindo das respectivas colunas de ventilação, que por sua vez devem ultrapassar a cobertura em pelo menos 50 cm.
- b. Teste de vazamento: Todas as canalizações primarias devem ser experimentadas com água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'água, antes da instalação dos aparelhos e, durante o período de 15 minutos ininterruptos.

Os metais serão de primeira linha e previamente aprovados pelo CONTRATANTE. As peças por ocasião de sua aplicação não deverão apresentar folgas.

As canoplas dos metais situadas sobre paredes, deverão encobrir totalmente o revestimento de acabamento de modo a impedir possíveis aparecimentos das juntas formadas pelo encontro do revestimento e a tubulação.

Serão recusadas as peças que apresentarem defeitos como: imperfeições no cromado, empenos e folgas anormais ao funcionamento. Antes da entrega da obra, deverão ser

rigorosamente testadas.

#### Louças/Metais

Todas as louças/metais serão de 1ª linha seguindo o padrão sugerido conforme detalhe.

#### INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA

#### - CONDIÇÕES GERAIS

Deverá ser executado projeto em conformidade com a NR-10, Normas pertinentes, Concessionária local, devendo ser examinado e aprovado previamente por setores pertinentes do CONTRATANTE.

Todos os materiais para execução das instalações deverão satisfazer as normas da ABNT, devendo também estar de acordo com os padrões e determinações da Concessionária Local.

Toda a rede elétrica/telefônica/lógica a ser executada deverá ser em eletrodutos de PVC, seguindo as normas técnicas da ABNT.

Os eletrodutos a serem empregados deverão ser de PVC rígido de primeira qualidade.

Deverão ser eliminadas todas as rebarbas e arestas de todos os eletrodutos de forma a não danificar o isolamento do condutor quando de sua enfiação.

Os circuitos deverão ser aterrados suficientemente.

Os pontos elétricos/lógicos/telefônicos a serem instalados deverão ser entregues testados, certificados e em perfeito funcionamento.

Todos os circuitos elétricos deverão ser balanceados e devidamente identificados.

#### INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

#### Instalações

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a presente especificação e as normas da concessionária, ABNT.

A CONTRATADA será responsável pela execução e perfeito funcionamento de toda a instalação.

Quaisquer danos que venham a ocorrer à própria edificação, prédios vizinhos ou a terceiros, em decorrência dos serviços aqui especificados serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser devidamente recuperados, quais sejam: recomposição de paredes revestimentos, pinturas, calçadas, instalações elétricas, telefônicas, etc.

Todos os serviços e materiais deverão obedecer as Normas da ABNT e CELG.

#### Tubulação

Toda a tubulação será em PVC rígido, rosqueável. As conexões serão obrigatoriamente do mesmo material.

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos,

apresentando, outrossim, uma ligeira e contínua declividade para as caixas.

Os eletrodutos só deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, abrindo-se nova rosca na extremidade a ser aproveitada e retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operações de corte e de aberturas de roscas.

Qualquer emenda deve garantir resistência mecânica equivalente a da tubulação, vedação suficiente, continuidade e regularidade da superfície interna.

O acabamento dos dutos em todos os quadros e caixas de passagem deverá ser feito com bucha e arruela nas bitola adequada.

As tubulações da malha das tomadas de piso serão feitas com DUTOS pré-zincados de dimensões apropriadas.

Todos os acessórios necessários para uma perfeita instalação dos DUTOS deverão ser usados, tais como: Luva de Arremate, Junção, Curva Vertical 90, Tampão para caixa e Conector para Eletroduto, conforme o caso.

Os DUTOS deverão estar perfeitamente alinhados, para melhor adequação nas Caixas de Passagem e nas Caixas de Tomada.

#### Condutores

Os condutores nas instalações internas serão do tipo mais apropriado para circuitos de energia normal. Para os circuitos de energia estabilizada deverão ser utilizados cabos flexíveis.

Os condutores nas instalações externas serão do tipo Sintenax, com isolamento compatível.

Serão empregados condutores de marcas consagradas

Os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem. Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só podendo ocorrer nas caixas.

O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mínimo equivalentes às dos condutores usados, sendo que as emendas em caixas no piso deverão ser efetuadas com fita isolante, tipo auto fusão.

As ligações dos condutores aos bornes dos barramentos deverão ser feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente, sendo que:

- Os condutores se seção igual ou menor que 10mm2 poderão ser ligados diretamente aos bornes, sob pressão de parafusos;
- Os condutores de seção maior que 10mm2 poderão ser ligados por meio de conectores adequados.

Todos os condutores com seção superior a 10mm2 deverão ser cabos. Todos os condutores deverão ser instalados de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre do curto-circuito.

A instalação dos condutores de terra deverá obedecer às seguintes disposições:

- O condutor será tão curto e retilíneo quanto possível, sem emendas e não conter chaves ou quaisquer dispositivos que possam causar sua interrupção.
- Serão devidamente protegidos por eletrodutos rígidos, exceto na malha de aterramento onde a cordoalha será instalada diretamente no solo.
- O emprego de condutores REDE NORMAL obedecerá a legenda de cores compatíveis, de forma a proporcionar perfeita identificação.
- O emprego de condutores REDE ESTABILIZADA obedecerá a legenda de cores compatíveis, de forma a proporcionar, perfeita identificação.

Em todas as caixas de passagem ou derivações na eletrocalha os condutores serão obrigatoriamente identificados empregando-se para tanto anilhas plásticas.

As derivações (jampeamentos) deverão obedecer aos circuitos próprios de cada tomada, principalmente o condutor neutro, que deverá ter o cuidado de pertencer ao circuito que está sendo derivado. Identificar com anilhas as extremidades dos condutores junto às tomadas, interruptores, etc. Em todas as caixas de passagem os condutores serão obrigatoriamente identificados empregando-se para tanto anilhas plásticas.

#### BARRAMENTOS

Todos os quadros serão providos de barramentos de fases neutro e terra.

Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nu, com pintura epóxi, cujas diferentes fases, neutro e terra serão caracterizadas por cores.

Os barramentos de todos os quadros deverão ser pintados nas cores respectivas.

Todos os barramentos deverão ser instalados com isoladores em epóxi 20X20cm, 20X30mm ou compatíveis com sua capacidade e dimensões.

Caixas, Tomadas e Interruptores.

Os interruptores/tomadas/canaletas/luminárias deverão ser de marcas consagradas no padrão existente, sendo que esses elementos que forem transferidos de local para atender a nova configuração do ambiente, deverão estar em perfeito funcionamento.

Todas as tomadas serão instaladas à 0,30m (com exceção na copa, instalada à 1,10m do piso).

As tomadas de energia normal instaladas na parede

deverão ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As tomadas de energia estabilizada deverão possuir cor diferenciada das demais tomadas.

As tomadas de energia normal instaladas nas caixas de piso ou no Sistema Rodaflex deverão ser, obrigatoriamente, 2P+T, Universal.

As caixas embutidas em alvenaria serão em ferro esmaltadas, nas dimensões compatíveis, e deverão facear o revestimento da alvenaria e estar niveladas e aprumadas.

A fixação de interruptores e tomadas nas caixas será feita por parafusos metálicos zincados.

As caixas de interruptores e/ou tomadas, quando próximas de alisares, serão localizadas, no mínimo a 0,10m dos mesmos.

As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no seu conjunto.

As caixas de passagem no piso serão caixas do tipo Caixa de Passagem e atenderão todas as instalações de rede elétrica (normal e estabilizada) e rede estruturada.

As caixas no piso com tomadas serão do tipo Caixa de Tomadas c/ tampa basculante lisa p/ piso cerâmico, c/ 02 suportes para tomadas (normal e estabilizada) e 01 suporte para tomadas RJ- e atenderão todas as instalações de rede elétrica (normal e estabilizada) e rede estruturada.

As Caixas de Tomadas serão instaladas conforme as normas e o com aprovação prévia do CONTRATANTE.

Todas as caixas embutidas no piso tipo Caixa de Tomadas deverão ser isoladas eletricamente e separadas fisicamente a rede de energia (normal + estabilizada) com a rede estruturada, utilizando-se de divisores internos de separação, caso seja necessário.

As tubulações aparentes em divisórias deverão ser em canaletas metálicas no padrão da Nova Sede deste Tribunal. ILUMINAÇÃO

#### - LUMINÁRIAS

Deverão ser instaladas luminárias no padrão existente, na quantidade necessária ao ambiente de trabalho.

Todas as luminárias deverão possuir reatores eletrônicos e serem instaladas por mão de obra especializada.

#### INSTALAÇÃO DE ENERGIA ESTABILIZADA

A tubulação embutida será em PVC rígido seguindo as prescrições para instalações elétricas.

O aterramento deverá ser oriundo da caixa de Equipotencialização.

Todos os condutores serão de cabos flexíveis.

Os condutores de energia estabilizada deverão ser instalados conforme o especificado para condutores de energia

elétrica.

Todos os pontos serão alimentados por condutores de terra, sendo que cada circuito terá o terra independente interligado ao barramento de terra do Quadro respectivo.

Os quadros serão providos de barramentos de fase neutro e terra e de todas as demais conexões necessárias à sua instalação como terminais, anilhas de identificação, abraçadeiras para cabos, barra de bornes, etc.

Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nú, com pintura epoxi nas cores convencionais.

A fixação de tomadas nas caixas será feita por parafuso metálicos zincados.

O Quadro Geral de Energia Estabilizada a ser instalado será embutido. As entradas e todos os Circuitos serão protegidos por disjuntores dimensionados adequadamente.

As caixas de passagem no piso serão as mesmas a serem utilizadas na instalação da Rede Elétrica Normal, onde serão instaladas uma tomada de Energia Normal e uma de Energia Estabilizada.

#### CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

Disposições Gerais

Caberá à CONTRATADA executar toda a fiação e cabeamento de telecomunicação necessários.

Os serviços de instalações de CABEAMENTO ESTRUTURADO da obra, compreendendo tubulações, cabos, fios, caixas, quadros e demais acessórios, serão de acordo com as Normas Técnicas pertinentes.

As CAIXAS e os DUTOS de piso obedecerão ao especificado para instalações elétricas.

Será afixada na face interna da porta de DG legenda da linhas instaladas, em papel normatizado da Concessionária de telefonia.

A instalação será entregue ao CONTRATANTE em condições de uso imediato.

Os serviços de instalações deverão obedecer rigorosamente ao projeto aprovado.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos necessários com a Concessionária local para a ligação das linhas que serão fornecidas pelo CONTRATANTE.

A CONTRATADA solicitará vistoria das tubulações de Telecomunicações tão logo estejam em condições de uso e não apenas quando as obras estiverem totalmente concluídas, o que permitirá que os cabeamentos estejam já instalados por ocasião da conclusão da obra.

A CONTRATADA terá que entregar ao CONTRATANTE relatório de vistoria emitido pela Concessionária, liberando a rede interna e externa.

Quadro de Distribuição Geral

Todas as caixas deverão ser pintadas interna e externamente com esmalte sintético na mesma cor das paredes.

O acabamento dos dutos no DG, caixas de passagem e tomadas deverão ser feitos com buchas e arruelas em bitolas adequadas.

A acomodação dos blocos no DG-CONTRATANTE será feita conforme detalhamento. Deverá ser colocado bloco de proteção, em módulos, com módulo protetor.

A carcaça do DG deverá ser ligada à terra através de um fio de cobre de bitola compatível. O aterramento do DG será proveniente da caixa de Equipotencialização do terra, devendo ser aterrados os módulos de proteção de linha.

#### Cabos de Comunicação

Os cabos sairão do Rack e não poderão possuir emendas.

Todos os cabos tipo UTP, Line Cords e Patch Cords de comunicação deverão ser identificados em suas extremidade por etiquetas apropriadas. A escrita das etiquetas deverá ter padrão de qualidade de impressora matricial e obedecer a nomenclatura apresentada em projeto. A etiqueta a ser utilizada deverá ser do tipo compatível, sendo legível.

Assim como os cabos tipo UTP, também deverá ser identificados todos os *Patch Panels* e pontos de acesso a Rede Estruturada (Espelho e tomadas RJ-45 fêmea). As etiquetas a serem utilizada também deverão ser nos tipo indicadas para cada situação. As dúvidas pertinentes a identificação deverão ser resolvidas com o CONTRATANTE.

A organização dos cabos que vão até o RACK deverá ser tal que todos os cabos fiquem dispostos na forma de chicotes e fixado à estrutura metálica. Os cabos de derivação (Patch cords) não necessitam de serem amarrados, mas devem ser acomodados em organizadores apropriados. Na saída do Rack todos os cabos deverão estar organizados em um chicote feito com cordão encerado, de forma que nenhum cabo fique fora do chicote. O tamanho do chicote deverá ser tal que permita um movimento do Rack de até um metro e meio da posição original. Não será admitido neste processo, trabalho executado inadequadamente, cabendo ao CONTRATANTE a aceitação ou não dos serviços.

Nos pontos de acesso deverá ser deixado 20cm de folga nos cabos colocados dentro das caixas, respeitando-se o raio de curvatura.

#### Certificação

O cabeamento, a crimpagem das tomadas e a conectorização dos pontos no *RACK* deverão ser feitos por empresa/pessoal comprovadamente especializado na área e fornecer ao CONTRATANTE a instalação certificada, conforme normas e com garantia mínima de 5 (cinco) anos.

Os testes que deverão ser aplicados para o Cabeamento

Estruturado são:

Wire Map;

Near end Crosstalk ( NEXT );

Attenuation;

Length;

Attenuation-to-Crostalk Ratio ( ACR );

Impedance;

Loop Resistance;

Capacitance;

Power Sun;

A CERTIFICAÇÃO será realizada através do uso de testador de cabos UTP Categoria 5E SCANNER (155 MHz), conforme norma  $\rm EIA/TIA-TSB-67$ .

Deverá ser especificado a marca, modelo e versão de software do equipamento que realizou os testes.

As variações máximas admissíveis nos resultados serão de 15% (quinze porcento ).

A CONTRATADA deve apresentar os relatórios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a data do teste) e rubricados pelo Responsável Técnico da obra;

Por determinação do CONTRATANTE, também poderá ser exigido o "Download" diretamente do equipamento de teste para um microcomputador de propriedade do CONTRATANTE

O cabeamento deverá suportar taxas de transmissão compatível.

Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os cabos UTP deverão ser testados, na extremidade da tomada RJ45 e na extremidade do painel distribuidor (bidirecionalmente).

Equipamentos de Telecomunicações

-As tomadas RJ-45 para cabos de telecomunicações deverão obedecer as seguintes especificações:

Possuir conector RJ-45 fêmea

Possuir 8 pinos (4 pares) padrão EIA/TIA 568 A

Possuir contatos que permitam conexão ao conector RJ-45 macho sem blindagem, categoria  $5\mathrm{E}$ 

Possuir contados banhados a ouro

Ser do tipo para crimpagem (através de ferramentas de inserção apropriada)

Possuir certificado de verificação UL (*Underwriters Laboratories*), comprovada por documentação.

Ser de marca consagrada.

Possibilitar montagem em espelho 4x2" de parede.

-Os Conector RJ-45 macho rígido deverá ter as seguintes características:

Conector para cabo tipo par trançado sem blindagem, UTP Possuir 8 pinos (4 pares) padrão EIA/TIA 568 A

Conector RJ-45 para crimpagem com alicates apropriados

Possuir contatos de verificação UL (*Underwriters Laboratories*), comprovada por documentação.

Ser de marca consagrada.

-Cabo Par Trançado deverá ter as seguintes características:

Ser do tipo par trançado sem blindagem (UTP) categoria 5E;

Possuir 4 pares de fio UTP, rígido, em cores padronizadas conforme normas ISSO 8802.3, tipo 10BaseT, para redes Padrão *Ethernet* 

Obedecer aos requisitos físicos e elétricos da norma para cabos UTP, EIA/TIA 568 A categoria 5E.

Possuir certificado de verificação UL (*Underwriters Laboratories*);
COMUNICAÇÃO VISUAL

Deverá ser elaborado um projeto de adequação do sistema de comunicação visual seguindo o padrão existente (placa de obra, identificação, inauguração, etc).

#### PINTURAS

As tintas deverão ter em sua composição substâncias de comprovada qualidade, devendo satisfazer as Normas Brasileiras.

As massas para correção de superfície serão cuidadosamente preparadas e apropriadas a cada tipo de pintura.

As tintas serão de primeira linha. Nos casos em que estiverem especificados acabamentos a óleo ou esmalte, deverão ser seguidas as recomendações determinadas pelo fabricante no que se refere a base ou aparelhamento das superfícies.

As superfícies deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para cada tipo de pintura especificada, empregandose mão de obra especializada e de comprovada competência.

As tintas empregadas nas paredes e prumadas deverão ter grande poder de penetração, e ser aplicadas num mínimo em duas demãos e deverão apresentar, após a aplicação final, uma tonalidade uniforme. O intervalo mínimo permitido entre uma demão e outra serão de 24 horas em tempo seco e 48 horas em tempo úmido.

Nas pinturas de ferro, a demão de anticorrosivo deverá formar uma película resistente, elástica e inalterável à ação de agentes agressivos.

Só será permitido o uso de solventes nos casos que se fizerem necessários, e a adição do mesmo será feita em conformidade com o fabricante da tinta a ser empregada, no que se refere a dosagem de referência. A critério do CONTRATANTE poderá ser determinado o repasse, ou mesmo, nova pintura de superfícies sem qualquer ônus para o contratante.

Fica a CONTRATADA responsável pela conservação das superfícies até a entrega final dos serviços.

Serão tomados cuidados especiais na aplicação de tintas

que danifiquem superfícies vizinhas, nos casos em que houver inviabilidade de proteção, os salpicos deverão ser removidos de imediato com removedor adequado.

As pinturas serão executadas com tinta comprovadamente de primeira linha e aplicadas por mão de obra especializada.

Todo o material de pintura a ser utilizado será rigorosamente examinado pelo CONTRATANTE, devendo os diversos produtos ser de  $1^a$  linha, nas cores indicadas pelo CONTRATANTE. No caso de dúvidas, deverá recorrer ao CONTRATANTE.

Profundas imperfeições da parede devem ser corrigidas com reboco. As imperfeições rasas da superfície devem ser corrigidas com massa acrílica (quando se tratar de área a ser pintada com tinta acrílica) ou massa corrida em áreas a serem pintadas com tinta PVA.

Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com água e detergente. Partes mofadas devem ser lavadas com uma solução 1:1 de água e água sanitária. Em seguida enxaguar a superfície e deixar secar.

As superfícies só poderão ser pintadas quando completamente enxutas.

Serão aplicadas tantas demãos quantas necessárias até que se obtenha coloração e acabamento uniforme e os serviços tenham sido aceitos pelo CONTRATANTE.

Quando necessário, o preparo das tintas será feito nas revendedoras autorizadas, com preparo feito em máquina apropriada.

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, tais como ferragens, aparelhos de iluminação; tais superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes.

Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverão ser retiradas todas as trincas de reboco, que porventura existam, antes de iniciar a pintura.

Nos locais onde houver emenda no reboco, não serão aceitas lombadas ou sulcos, após a aplicação da massa.

## COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS - REFERÊNCIA

				PREÇO UN	ITÁRIO	PREÇO	TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
1.00	ADMINISTRAÇÃO					'	
1.01	Transportes, mobilização e desmobilização, etc.	km	534,00	1,76	0,00	939,84	0,00
1.02	Engenheiro	Н	20,00	0,00	55,29	0,00	1.105,80
1.03	Mestre de Obra	dia	20,00	0,00	84,64	0,00	1.692,80
1.04	Andaimes	m	24,00	11,00	1,20	264,00	28,80
	As Built, levantamento com detalhamento técnico,						
1.05	adequações, projeto de fundação, estrutura e instalações NR 10: ar condicionado, luminotécnica, telefone e lógica, com adaptação as instalações existentes, taxas e aprovações		491,93	0,00	9,50	0,00	4.673,34
	Proteções	m²	221,23	0,98	0,05	216,81	11,06
TOTAL DO	*		, ,	.,,,,,,	.,	1.420,65	7.511,80
	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.01	Demolição pisos danificados	m²	45,22	0,00	3,98	0,00	179,98
2.02	Demolição de cimentado	m²	9,53	0,00	2,67	0,00	25,45
2.03	Demolição de alvenaria, com escoramento	m³	3,52	0,00	27,02		95,11
12 04	Retirada de esquadria e grade metálica com salvamento	m²	11,25	0,00	3,20	0,00	36,00
2.05	Retirada de porta/portal de madeira com salvamento	un	1,00	0,00	7,33	0,00	7,33
12 06 1	Retirada de suporte de ar condicionado com salvamento	un	2,00	0,00	9,78	0,00	19,56
2.07	Retirada de brise com salvamento	m²	17,64	0,00	6,10	0,00	107,60
2.08	Desmontagem de divisória com salvamento	m²	34,56	0,00	8,70	0,00	300,67
2.09	Desmontagem de porta divisória com salvamento	un	2,00	0,00	9,15	0,00	18,30
2.10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50	171,36	18,07	257,04	27,11
TOTAL DO	ITEM					257,04	817,11
3.00	TRANSPORTES						
3.01	Transporte entulho caçamba estacionária s/carga	m³	22,87	16,46	19,07	376,44	436,13
TOTAL DO	ITEM					376,44	436,13
4.00	MOVIMENTO DE TERRA						
4.01	Escavação manual	m³	10,81	0,00	9 <b>,</b> 72	0,00	105,07
14 11/	Reaterro com apiloamento e aquisição de terra c/transporte incluso	m³	10,81	8,13	7,95	87 <b>,</b> 89	85,94
TOTAL DO	ITEM					87 <b>,</b> 89	191,01

5.00	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						
5.01	FUNDAÇÃO						
5.01.01	Fundação em concreto armado (escavação, armadura, e concreto)	m³	5,88	277,10	310,84	1.629,35	1.827,74
5.01.02	ESTRUTARA METÁLICA						
5.01.03	Perfis I, aço ASTM A-572 grau 50, parafusos ASTM A-325	kg	913,15	5,25	2,00	4.794,04	1.826,30
5.02	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						
5.02.01	Estrutura em concreto armado - completa (forma, armadura e concreto)	m³	1,57	943,48	390,63	1.481,26	613,29
5.02.02	Concretagem de laje fck 25 Mpa piso	m³	1,57	312,85	71,42	491,17	112,13
	Concretagem de laje fck 25 Mpa forro	m³	1,44	312,85	71,42	450,50	102,84
5.02.03	Aço CA 50/60	kg	277,86	4,28	0,74	1.189,24	205,62
	Forma em madeirit 12mm	m²	26,20	19,38	10,59	507 <b>,</b> 76	277,46
	Escoramento de laje	m²	13,10	2,86	1,71	37,47	22,40
TOTAL DO						10.580,79	4.987,78
	ALVENARIA/DIVISÓRIA		ı				
	Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado	m²	77,45	11,19	9,04		700,15
	Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez	m	17,21	0,47	1,87	8,09	32,18
	Montagem de divisória salvada	m²	24,19	0,00	9,25	0,00	223,76
	Aplicação de divisória perfil de aço	m²	47,74	75,48	9,25	3.603,42	441,60
6.05	Montagem de porta divisória salvada	un	2,00	195,10	14,85	390,20	29,70
6.06	Aplicação de ferragem para porta divisória padrão existente	un	2,00	195,10	14,85	390,20	29 <b>,</b> 70
TOTAL DO	ITEM					5.258,58	1.457,09
7.00	COBERTURA		1				
1/ 1/1	Revisão e correção de cobertura com substituição de elementos danificados	m²	491,93	2,98	2,22	1.465,95	1.092,08
7.02	Estrutura para cobertura em telha fibrocimento	m²	23,10	14,52	8,44	335,41	194,96
7.03	Cobertura em telha fibrocimento ondulada (incluso acessórios, fixação e vedação)	m²	23,10	12,34	4,64	285,05	107,18
7.04	Aplicação de rufo padrão existente	m	29,56	29,52	7,36	872,61	217,56
	Aplicação de calha com descida padrão existente	m	17,90	40,80	8,02	730,32	143,56
I/ Un	Limpeza, revisão e correção de impermeabilização existente	m²	124,62	9,21	3 <b>,</b> 47	1.147,75	432,43
TOTAL DO	ITEM					4.837,09	2.187,77
8.00	PISO						
8.01	Preparação de superfície para aplicação de piso cerâmico	m²	75,19	10,21	6,74	767 <b>,</b> 69	506 <b>,</b> 78
8.02	Aplicação de piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 com rodapé e argamassa colante	m²	75,19	36,18	9,01	2.720,37	677,46
8.03	Rejuntamento de piso	m²	75,19	0,48	2,64	36,09	198,50
8.04	Recomposição de piso cimentado	m²	14,20	8,64	7,53	122,69	106,93
8.05	Piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 - reserva técnica	m²	10,00	33,50	0,00	335,00	0,00
8.06	Soleira em granito	m	3,30	42,86	1,36	141,44	4,49
TOTAL DO	TTEM					4.123,28	1.494,16

9.01   Chapisco   Reboso paulista argamassa c/impermeabilização   m²   134,05   6,37   10,05   853,90   1347,20   30.05   803,90   1347,20   30.05   803,90   1347,20   30.05   2,22   6,22   46,29   131,77   30.04   Revestimento com cerânica esmaltada extra de 1º m²   20,85   32,09   8,06   669,08   168,05   40.00	9.00	REVESTIMENTO						
3.03			m²	154,90	1,05	1,23	162,65	190,53
3.03   mbhoco   m²   20,85   2,22   6,32   46,29   131,77		-						
20,00   Revestimento con cerămica esmaltada extra de 1			_					
1.741,93   1.892,59	9.04		m²					
10.00   ESQUAREIA	9.05	Rejuntamento de revestimento	m²	20,85	0,48	2,64	10,01	55,04
Aplicação de porta/portal (68x210cm) - completa un 2,00 280,00 80,00 560,00 160,00 100.00	TOTAL DO	O ITEM					1.741,93	1.892,59
	10.00	ESQUADRIA				'		
	10.01		un	2,00	280,00	80,00	560,00	160,00
10.04   Aplicação de grade em esquadrias - com pintura   m²   22,18   62,20   38,50   1.379,60   853,93   10.05   Instalação de brise salvado após adaptação   m²   17,64   15,42   12,10   272,01   213,48   10.00   TDRM   10.00	10.02	substituição de peças danificadas	m²	7,44	98,45	57 <b>,</b> 80	732,47	430,03
10.05		completa com ferragens	m²		,			
TOTAL DO ITEM								
11.00   PORRO	10.05	Instalação de brise salvado após adaptação	m²	17,64	15,42	12,10		
11.01   Recomposição de forro de gesso		O ITEM					4.726,95	2.231,24
TOTAL DO   TIEM								
12.00   VIDRO   VIDR			m²	42,10	14,10	5,42	· ·	
12.01   Vidro padrão existente   m²   12.03   62.10   9.29   747,06   111,76   TOTAL DO ITEM   747,06   111,7		DITEM					593 <b>,</b> 61	228,18
TOTAL DO ITEM	12.00	VIDRO						
13.00   PINTURA   13.01   Preparação de superfície para pintura   m²   1.518,74   0.58   0.68   880,87   1.032,74   13.02   Printura interna padrão existente - cor Resolução   m²   901,99   3,80   4,01   3.427,56   3.616,98   54/2008 CSJT   3.03   Pintura externa padrão existente - cor Resolução   m²   491,66   4,02   3,54   1.976,47   1.740,48   31   Pintura de piso padrão existente   m²   125,09   2,98   2,32   372,77   290,21   13.04   Pintura em esmalte sintético em esquadria madeira   após preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT   Pintura esmalte sintético em portão, esquadria e   13.05   grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor m²   362,62   4,21   3,02   1.526,63   1.095,11   TOTAL DO ITEM   8.464,24   8.038,89   14.00   INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA   14.01   Celetroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)   14.02   Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.03   Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.04   Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.05   Tomada rede telefônica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.05   Tomada cere rede telefônica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.05   Tomada cere rede telefônica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.05   Tomada cere rede telefônica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.07   Pintura estabilizado existente - completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.07   Pintura estabilizado existente - completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   14.08   Pintura estabilizado existente - completa   (eletroduto, el	12.01	Vidro padrão existente	m²	12,03	62,10	9,29	747,06	111,76
13.01   Preparação de superfície para pintura   m²   1.518,74   0.58   0.68   880,87   1.032,74     13.02   S4/2008 CSJT   9   3,80   4,01   3.427,56   3.616,98     13.03   Pintura externa padrão existente - cor Resolução   m²   901,99   3,80   4,01   3.427,56   3.616,98     13.03   Pintura externa padrão existente   m²   491,66   4,02   3,54   1.976,47   1.740,48     13   Pintura de piso padrão existente   m²   125,09   2,98   2,32   372,77   290,21     13.04   Pintura em esmalte sintético em esquadria madeira   após preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT   m²   87,21   3,21   3,02   279,94   263,37     Pintura esmalte sintético em portão, esquadria e   grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor   m²   362,62   4,21   3,02   1.526,63   1.095,11     Resolução 54/2008 CSJT   8.464,24   8.038,89     14.00   INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA   14.01   Comada lógica (dados e voz) dupla completa   (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)   un   4,00   99,07   29,63   396,28   118,52     14.02   Tomada Pert aterrada, rede elétrica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   3,00   41,46   12,58   124,38   37,74     14.04   Comada 2P+T aterrada, ar condicionado completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   2,00   42,32   16,93   84,64   33,86     14.05   Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   2,00   42,32   16,93   84,64   33,86     14.05   Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   2,00   42,32   16,93   84,64   33,86     14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   3,00   33,84   15,64   101,52   46,92     14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha,   Lâmpada, reator eletrônico, etc).   Remanejamento, revisão, correção e instalação de   luminária, tomadas, interruptor - com substituição   un   12,00   22,26   12,56   267,12   150,72   de material danificado	TOTAL DO	METI					747,06	111,76
13.02   Pintura interna padrão existente - cor Resolução   m²   901,99   3,80   4,01   3.427,56   3.616,98     13.03   Pintura externa padrão existente - cor Resolução   m²   491,66   4,02   3,54   1.976,47   1.740,48     31   Pintura de piso padrão existente   m²   125,09   2,98   2,32   372,77   290,21     13.04   Pintura em esmalte sintético em esquadria madeira   m²   87,21   3,21   3,02   279,94   263,37     13.05   Pintura esmalte sintético em portão, esquadria e   grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor   m²   362,62   4,21   3,02   1.526,63   1.095,11     Resolução 54/2008 CSJT   8.464,24   8.038,89     14.00   INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA   8.464,24   8.038,89     14.01   Tomada lógica (dados e voz) dupla completa   m   4,00   99,07   29,63   396,28   118,52     14.02   Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa   m   4,00   49,75   15,90   398,00   127,20     14.03   Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa   m   8,00   49,75   15,90   398,00   127,20     14.04   Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa   (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   m   3,00   41,46   12,58   124,38   37,74     14.05   Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   m   2,00   48,70   12,58   97,40   25,16     14.06   Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   m   3,00   33,84   15,64   101,52   46,92     14.06   Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   m   3,00   33,84   15,64   101,52   46,92     14.07   Tomada rede telefônica existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etcl.)   Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un   12,00   22,26   12,56   267,12   150,72   26,712   27,72   27,72   27,72   27,73   27,74   27,74   27,74   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75   27,75	13.00	PINTURA						
13.02   54/2008 CSJT	13.01	Preparação de superfície para pintura	m²	1.518,74	0,58	0,68	880,87	1.032,74
13.03   S4/2008 CSJT	13.02		m²	901,99	3,80	4,01	3.427,56	3.616,98
13.04	13.03		m²			3,54		1.740,48
13.04   após preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT   m²   87,21   3,21   3,02   279,34   263,37     Pintura esmalte sintético em portão, esquadria e grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor m²   362,62   4,21   3,02   1.526,63   1.095,11     Resolução 54/2008 CSJT   8.464,24   8.038,89     14.00   INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA   14.01   Tomada lógica (dados e voz) dupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)   un   4,00   99,07   29,63   396,28   118,52     14.02   Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   3,00   49,75   15,90   398,00   127,20     14.03   Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   3,00   41,46   12,58   124,38   37,74     14.04   Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   2,00   48,70   12,58   97,40   25,16     14.05   Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   2,00   42,32   16,93   84,64   33,86     14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).   Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição de material danificado   12,00   22,26   12,56   267,12   150,72   15	31			125,09	2,98	2,32	372,77	290,21
13.05   grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor Resolução 54/2008 CSJT   1.095,11   1.095	13.04	após preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	87,21	3,21	3,02	279,94	263,37
14.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA  14.01 Tomada lógica (dados e voz) dupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)  14.02 Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.03 Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.04 Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.05 Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.05 Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)  14.06 Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.07 (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição de material danificado	13.05	grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor		362,62	4,21	3,02	1.526,63	1.095,11
14.01   Tomada lógica (dados e voz) dupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)   un   4,00   99,07   29,63   396,28   118,52     14.02   Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   8,00   49,75   15,90   398,00   127,20     14.03   Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   3,00   41,46   12,58   124,38   37,74     14.04   Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   un   2,00   48,70   12,58   97,40   25,16     14.05   Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)   un   2,00   42,32   16,93   84,64   33,86     14.06   Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)   aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).   Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un   12,00   22,26   12,56   267,12   150,72   de material danificado   12,00   22,26   12,56   267,12   150,72	TOTAL DO	O ITEM					8.464,24	8.038,89
(eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)  Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.02 Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.03 Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.04 Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.05 Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.06 Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.06 Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA						
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.03 Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.04 Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.05 Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.06 Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.07 Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.01	(eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	4,00	99,07	29,63	396,28	118,52
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.04 Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.05 Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)  14.06 Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.02	(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	8,00	49 <b>,</b> 75	15 <b>,</b> 90	398,00	127,20
(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  14.05  Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, un 2,00 42,32 16,93 84,64 33,86 eletrocalha, cabo, conexões, etc.)  14.06  Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, un 3,00 33,84 15,64 101,52 46,92 conexões, etc.)  Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, un 4,00 180,69 9,56 722,76 38,24 lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.03	(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)		3,00	41,46	12 <b>,</b> 58	124,38	37,74
eletrocalha, cabo, conexões, etc.)  14.06 Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)  Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.04	(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	2,00	48,70	12 <b>,</b> 58	97,40	25,16
conexões, etc.)  Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, un 4,00 180,69 9,56 722,76 38,24 lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.05	eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	2,00	42,32	16,93	84,64	33,86
14.07 (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, un 4,00 180,69 9,56 722,76 38,24 lâmpada, reator eletrônico, etc).  Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.06	conexões, etc.)	un	3,00	33,84	15,64	101,52	46,92
14.08 luminária, tomadas, interruptor - com substituição un 12,00 22,26 12,56 267,12 150,72 de material danificado	14.07	(eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha,	un	4,00	180,69	9,56	722,76	38,24
	14.08	luminária, tomadas, interruptor - com substituição	un	12,00	22,26	12,56	267,12	150,72
	TOTAL DO			· '			2.192,10	578 <b>,</b> 36

15.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA						
15.01	Remanejamento de inspeção em reservatório	un	1,00	345,20	62,10	345,20	62,10
15.02	Execução de ponto hidrossanitário completo (tubo e conexões) - interligado à rede existente	un	5,00	95 <b>,</b> 15	42 <b>,</b> 58	475 <b>,</b> 75	212,90
15.03	Bancada em granito com cuba para lavatório completa (sifão/válvula)	un	1,00	296,45	46,21	296,45	46,21
15.04	Registro de gaveta com canopla	un	1,00	36,11	6,02	36,11	6,02
15.05	Torneira para lavatório de 1ª linha	un	1,00	62,02	5,01	62,02	5,01
15.06	Caixa sifonada	un	1,00	34,25	4,96	34,25	4,96
15.07	Bacia sanitária	un	1,00	125,33	56,58	125,33	56,58
15.08	Válvula de descarga	un	1,00	113,11	15,84	113,11	15,84
15.09	Ducha higiênica	un	1,00	112,50	5,01	112,50	5,01
15.10	Kit saboneteira/cabide/papeleira	cj	1,00	90,36	12,63	90,36	12,63
15.11	Assento para vaso sanitário	un	1,00	61,23	0,85	61,23	0,85
TOTAL DO	) ITEM					1.752,31	428,11
16.00	DIVERSOS						
16.01	Elaboração e execução de projeto de comunicação visual	m²	491,93	1,82	0,25	895,31	122,98
16.02	Instalação de barras de apoio PNE	cj	3,00	225,10	15,40	675 <b>,</b> 30	46,20
16.03	Aplicação de suporte para ACJ padrão existente	un	2,00	222,13	47,89	444,26	95 <b>,</b> 78
16.04	Aplicação de espelho para sanitário (55x100cm)	un	1,00	118,00	10,54	118,00	10,54
16.05	Recomposição de partes afetadas(piso vinílico, pintura, enchimentos, etc)/Limpeza final	m²	491,93	1,11	0,61	546,04	300,08
TOTAL DO	DITEM					2.678,91	575 <b>,</b> 58
CUSTO TO	DTAL					49.838,87	33.167,56
BDI 20,0	02%					9.977,74	6.640,15
TOTAIS						59.816,61	39.807,71
TOTAL GE	ERAL					99.62	4,32

#### Obs.:

- 1- Local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
- 2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
- 3- Prazo provável para execução de até 40 (quarenta) dias corridos.
- 4- Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
- 5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
- 6- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

# COMPOSIÇÃO DO BDI - REFERÊNCIA

#### PLANILHA PARA CÁLCULO / B D I

BDI - Bonificação e despesas indiretas : é o quociente da divisão do Custo Indireto (DI) acrescido ao

Lucro ( B ), pelo Custo direto da obra >>>>>>>>

BDI = CI + LUCRO

CD

O Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para obtenção do custo total CT = CD x (1+BDI%)

Fórmula do BDI :>>

BDI = Custo Indireto + Lucro

BDI  $% = (AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) \times 100$ 

Onde : CI - Custo Indireto CD - Custo Direto

(CD)

CT - Custo total AC - Adm Central

AC - Adm Central

DF - Despesa Financeira

GA - Garantia

RI - Risco SE - Seguro

TR -Tributos

U - Lucro

#### COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Descrição	Percentual	Observação
Administração Central	4,07%	
Despesas Financeiras	0,52%	
Garantia/risco/seguro	1,18%	
Tributos (somatória de: COFINS, ISS e PIS)	7,27%	
COFINS	3,00%	
ISS	3,62%	
PIS	0,65%	
Lucro	6,98%	
Total do B.D.I.	20,02%	

# COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - REFERÊNCIA

#### SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA


UF: Goiânia Vigência a partir de: 08 / 2010

	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE	OBRA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,0
A2	SESI	1,50	1,
A3	SENAI	1,00	1,
A4	INCRA.	0,20	0,
A5	SEBRAE	0,60	0,
A6	Salário Educação	2,50	2,
A7	Seguro Contra Addentes Trabalho	3,00	3,
A8	FGTS	8,00	8,
A9	SECONCI	1,00	1,
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80	37,
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,
B2	Feriados	4,11	0,
В3	Aviso Prévio	12,75	10,
B4	Auxillo-Enfermidade	0,77	0,
B5	13º Salário	10,27	8,
B6	Licença Paternidade	0,06	0,
B7	Ausências Abonadas/Dias de Chuvas	2,25	1
В	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,02	20,
	GRUPO C		
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,92	4,
C2	Férias (indenizadas)	13,70	10,
c	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	19,62	15,
	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	18,15	7.
D	Total das Taxas incidências e reincidências	18,15	7,
	TOTAL(A+B+C+D)	123,59	82,

#### Fonte:


http://downloads.caixa.gov.br/\_arquivos/sinapi/encargos\_sociais/Encargos\_So ciais\_BA.pdf


## **PROJETOS**





# ANCHITETURA.

ÁREA CONSTRUÍDA = 480,55m²










V.T. URUAÇU PLANTA BAIXA - AMPLIAÇÃO SEM ESCALA







ANEXO II

# CONVITE N° 01/2011

# PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

				PREÇO UN	IITÁRIO	PREÇO	TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
1.00	ADMINISTRAÇÃO						
1.01	Transportes, mobilização e desmobilização, etc.	km	534,00				
1.02	Engenheiro	Н	20,00				
1.03	Mestre de Obra	dia	20,00				
1.04	Andaimes	m	24,00				
1.05	As Built, levantamento com detalhamento técnico, adequações, projeto de fundação, estrutura e instalações NR 10: ar condicionado, luminotécnica, telefone e lógica, com adaptação as instalações existentes, taxas e aprovações		491,93				
1.06	Proteções	m²	221,23				
TOTAL DO	ITEM						
2.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.01	Demolição pisos danificados	m²	45,22				
2.02	Demolição de cimentado	m²	9,53				
2.03	Demolição de alvenaria, com escoramento	m³	3,52				
2.04	Retirada de esquadria e grade metálica com salvamento	m²	11,25				
2.05	Retirada de porta/portal de madeira com salvamento	un	1,00				
2.06	Retirada de suporte de ar condicionado com salvamento	un	2,00				
2.07	Retirada de brise com salvamento	m²	17,64				
2.08	Desmontagem de divisória com salvamento	m²	34,56				
2.09	Desmontagem de porta divisória com salvamento	un	2,00				
2.10	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,50				
TOTAL DO	) ITEM	•					
3.00	TRANSPORTES						
3.01	Transporte entulho caçamba estacionária s/carga	m³	22,87				
TOTAL DO	) ITEM						
4.00	MOVIMENTO DE TERRA			•		•	
4.01	Escavação manual	m³	10,81				
4.02	Reaterro com apiloamento e aquisição de terra c/transporte incluso	m³	10,81				

## PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

5.01   FUNDAÇÃO   5.01.01   Fundação em concreto armado (escavação, armadura, e concreto)   5.01.02   ESTRUTARA METÁLICA   5.01.03   Perfis I, aço ASTM A-572 grau 50, parafusos ASTM A- kg   913,15   5.02   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO   5.02.01   Estrutura em concreto armado - completa (forma, armadura e concreto)   7.02.02   Concretagem de laje fck 25 Mpa piso   m³ 1,57   7.02.03   Concretagem de laje fck 25 Mpa forro   m³ 1,44   7.02.03   Aço CA 50/60   kg 277,86   7.02.04   Forma em madeirit 12mm   m² 26,20   7.02.05   Escoramento de laje   m² 13,10   TOTAL DO ITEM   6.00   ALVENARIA/DIVISÓRIA   6.01   Alvenaria 1/2 vez   de tijolo cerâmico furado   m² 77,45   6.02   Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez   m 17,21   6.03   Montagem de divisória salvada   m² 24,19   6.04   Aplicação de divisória perfil de aço   m² 47,74   6.05   Montagem de porta divisória salvada   m² 2,00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un 2,00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un 2,00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un 2,00   existente	
S.01.02   ESTRUTARA METÁLICA	
5.01.03   Perfis I, aço ASTM A-572 grau 50, parafusos ASTM A- kg   913,15         5.02   ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO         5.02.01   Estrutura em concreto armado - completa (forma, armadura e concreto)       5.02.02   Concretagem de laje fck 25 Mpa piso   m³   1,57       5.02.03   Concretagem de laje fck 25 Mpa forro   m³   1,44       5.02.03   Aço CA 50/60   kg   277,86       5.02.04   Forma em madeirit 12mm   m²   26,20       5.02.05   Escoramento de laje   m²   13,10       TOTAL DO ITEM       6.00   ALVENARIA/DIVISÓRIA       6.01   Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado   m²   77,45       6.02   Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez   m   17,21       6.03   Montagem de divisória salvada   m²   24,19       6.04   Aplicação de divisória perfil de aço   m²   47,74       6.05   Montagem de porta divisória salvada   un   2,00       6.06   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.06   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.06   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.07   Concretagem de concreto   Armado   un   2,00       6.08   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.09   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00       6.00   Aplicação de ferragem para porta divisória padrão   un   2,00	
S.01.03   325	
5.02.01   Estrutura em concreto armado - completa (forma, armadura e concreto)   1,57	
3.02.01   armadura e concreto)	
5.02.03   Concretagem de laje fck 25 Mpa forro   m³   1,44	
5.02.03   Aço CA 50/60   kg 277,86	
5.02.04   Forma em madeirit 12mm   m²   26,20	
5.02.05 Escoramento de laje m² 13,10  TOTAL DO ITEM  6.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA  6.01 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 77,45  6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 17,21  6.03 Montagem de divisória salvada m² 24,19  6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74  6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00  Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2 00	
TOTAL DO ITEM  6.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA  6.01 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 77,45  6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 17,21  6.03 Montagem de divisória salvada m² 24,19  6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74  6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00  Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2,00	
6.00 ALVENARIA/DIVISÓRIA 6.01 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 77,45 6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 17,21 6.03 Montagem de divisória salvada m² 24,19 6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74 6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00 Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2,00	
6.01 Alvenaria 1/2 vez de tijolo cerâmico furado m² 77,45 6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 17,21 6.03 Montagem de divisória salvada m² 24,19 6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74 6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00 6.06 Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2,00	
6.02 Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez m 17,21 6.03 Montagem de divisória salvada m² 24,19 6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74 6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00 6.06 Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2,00	
6.03 Montagem de divisória salvada m² 24,19 6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74 6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00 Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2 00	
6.04 Aplicação de divisória perfil de aço m² 47,74 6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00 Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2 00	
6.05 Montagem de porta divisória salvada un 2,00 Aplicação de ferragem para porta divisória padrão un 2,00	
Aplicação de ferragem para porta divisória padrão	
TOTAL DO ITEM	
7.00 COBERTURA	
7.01 Revisão e correção de cobertura com substituição de m² 491,93 elementos danificados	
7.02 Estrutura para cobertura em telha fibrocimento m² 23,10	
7.03 Cobertura em telha fibrocimento ondulada (incluso m² 23,10 acessórios, fixação e vedação)	
7.04 Aplicação de rufo padrão existente m 29,56	
7.05 Aplicação de calha com descida padrão existente m 17,90	
7.06 Limpeza, revisão e correção de impermeabilização m² 124,62	
TOTAL DO ITEM	
8.00 PISO	
8.01 Preparação de superfície para aplicação de piso m² 75,19	
8.02 Aplicação de piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 m² 75,19	
8.03 Rejuntamento de piso m² 75,19	
8.04 Recomposição de piso cimentado m² 14,20	
8.05 Piso cerâmico de 1ª qualidade PEI 5 - reserva m² 10,00	
8.06 Soleira em granito m 3,30	
TOTAL DO ITEM	

# PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

9.00	REVESTIMENTO				
9.01	Chapisco	m²	154,90		
9.02	Reboco paulista argamassa c/impermeabilização	m²	134,05		
9.03	Emboco	m²	20,85		
9.04	Revestimento com cerâmica esmaltada extra de 1ª qualidade com argamassa colante	m²	20,85		
9.05	Rejuntamento de revestimento	m²	20,85		
TOTAL DO	, ,		,	l	
10.00	ESQUADRIA				
10.01	Aplicação de porta/portal (85x210cm) - completa (guarnições, ferragens e acessórios)	un	2,00		
10.02	Revisão e correção de esquadria metálica com substituição de peças danificadas	m²	7,44		
10.03	Aplicação de esquadria metálica padrão existente completa com ferragens	m²	7,51		
10.04	Aplicação de grade em esquadrias - com pintura	m²	22,18		
10.05	Instalação de brise salvado após adaptação	m²	17,64		
TOTAL DO	) ITEM				
11.00	FORRO				
11.01	Recomposição de forro de gesso	m²	42,10		
TOTAL DO	) ITEM				
12.00	VIDRO				
12.01	Vidro padrão existente	m²	12,03		
TOTAL DO	) ITEM				
13.00	PINTURA				
13.01	Preparação de superfície para pintura		1.518,74		
13.02	Pintura interna padrão existente - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	901,99		
13.03	Pintura externa padrão existente - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	491,66		
31	Pintura de piso padrão existente	m²	125,09		
13.04	Pintura em esmalte sintético em esquadria madeira após preparação - cor Resolução 54/2008 CSJT	m²	87,21		
13.05	Pintura esmalte sintético em portão, esquadria e grade metálica - após fundo anticorrosivo - cor Resolução 54/2008 CSJT		362,62		
TOTAL DO	) ITEM				
14.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/TELEFÔNICA/LÓGICA				
14.01	Tomada lógica (dados e voz) dupla completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	4,00		
14.02	Tomada rede elétrica estabilizada dupla completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	8,00		
14.03	Tomada 2P+T aterrada, rede elétrica completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	3,00		
14.04	Tomada 2P+T aterrada, ar condicionado completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	2,00		
14.05	Tomada rede telefônica completa (eletroduto, eletrocalha, cabo, conexões, etc.)	un	2,00		
14.06	Interruptor completo (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, etc.)	un	3,00		
14.07	Aplicação de luminária padrão existente - completa (eletroduto, eletrocalha, fio, conexões, calha, lâmpada, reator eletrônico, etc).	un	4,00		
14.08	Remanejamento, revisão, correção e instalação de luminária, tomadas, interruptor - com substituição de material danificado		12,00		
TOTAL DO				,	
_					 

71

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

# PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS

15.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA					
15.01	Remanejamento de inspeção em reservatório	un	1,00			
15.02	Execução de ponto hidrossanitário completo (tubo e conexões) - interligado à rede existente	un	5,00			
15.03	Bancada em granito com cuba para lavatório completa (sifão/válvula)	un	1,00			
15.04	Registro de gaveta com canopla	un	1,00			
15.05	Torneira para lavatório de 1ª linha	un	1,00			
15.06	Caixa sifonada	un	1,00			
15.07	Bacia sanitária	un	1,00			
15.08	Válvula de descarga	un	1,00			
15.09	Ducha higiênica	un	1,00			
15.10	Kit saboneteira/cabide/papeleira	сj	1,00			
15.11	Assento para vaso sanitário	un	1,00			
TOTAL DO	METI C					
16.00	DIVERSOS					
16.01	Elaboração e execução de projeto de comunicação visual	m²	491,93			
16.02	Instalação de barras de apoio PNE	сj	3,00			
16.03	Aplicação de suporte para ACJ padrão existente	un	2,00			
16.04	Aplicação de espelho para sanitário (55x100cm)	un	1,00			
16.05	Recomposição de partes afetadas(piso vinílico, pintura, enchimentos, etc)/Limpeza final	m²	491,93			
TOTAL DO	O ITEM					
CUSTO TO	DTAL					
BDI 20,0	02%					
TOTAIS	TOTAIS					
TOTAL GE	ERAL					

#### Obs.:

- 1- Local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação das peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
- 2- O local da execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.).Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
- 3- Prazo provável para execução de até 40 (quarenta) dias corridos.
- 4- Os custos unitários desta planilha orçamentária têm como referência o SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
- 5- O percentual de encargos sociais adotado é 123,59% (Horista) e 82,39% (Mensalista), conforme SINAPI Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal;
- 6- Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos dos projetos de engenharia elaborados.

73

#### ANEXO III

### CONVITE N° 01/2011

## PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

**BDI** - Bonificação e Despesas Indiretas é o quociente da divisão do Custo Indireto (CI) acrescido ao Lucro (LU), pelo Custo direto da obra:

$$BDI = \frac{CI + LU}{CD}$$

O Coeficiente do BDI é o multiplicador a ser aplicado no CD para obtenção do **custo total:** 

 $CT = CD \times (1+BDI\%)$ 

#### Fórmula do BDI:

BDI % =  $(AC+DF+GA+RI+SE+TR+LU) \times 100$ 

Onde:

CI - Custo Indireto

CD - Custo Direto

CT - Custo Total

AC - Administração Central

DF - Despesa Financeira

GA - Garantia

RI - Risco

SE - Seguro

TR - Tributos

LU - Lucro

#### COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

Descrição	Percentual	Observação
Administração Central		
Despesas Financeiras		
Garantia/risco/seguro		
Tributos (somatória de: COFINS, ISS e PIS)		
COFINS		
ISS		
PIS		
Lucro		
Total do B.D.I.		

#### ANEXO IV

## CONVITE N° 01/2011

## PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

	PLANILHA MODELO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGO	OS SOCIAI	S
	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBR	RA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	X%	X%
A2	SESI	X%	X%
A3	SENAI	X%	X%
A4	INCRA	X%	X%
A5	SEBRAE	X%	X%
A6	Salário Educação	X%	Х%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	X%	X%
A8	FGTS	X%	X%
A9	SECONCI	X%	X%
Α	Total dos Encargos Sociais Básicos	X%	X%
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	X%	X%
B2	Feriados	X%	X%
В3	Aviso Prévio	X%	X%
B4	Auxílio – Enfermidade	X%	X%
B5	13° Salário	X%	Х%
B6	Licença Paternidade	X%	X%
B7	Ausências Abonadas/ Dias de Chuvas	X%	X%
В	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	X%	X%
	GRUPO C		
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	X%	X%
C2	Férias (indenizadas)	X%	X%
С	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	Х%	X%
	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	X%	X%
D	Total da Taxas incidências e reincidências	Х%	Х%
	TOTAL(A+B+C+D)	X%	Χ%

ANEXO V

#### CONVITE N° 01/2011

#### MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE IMÓVEL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO** E A EMPRESA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, de um lado, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina com a Rua Orestes Ribeiro (antiga T-52), Lotes 1, 2, 3, 23 e 24, Qd. T-22 - Setor Bueno, Goiânia-GO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 02.395.868/0001-63, doravante denominado CONTRATANTE, neste representado ato pelo ....., Diretor-Geral, portador da Carteira de Identidade n° do е ....., no uso da competência delegada pela Portaria GP/DG 004/2011, e, de outro lado, a empresa ...., sediada na...., inscrita no CNPJ/MF ....., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor ....., ....., portador da Carteira de Identidade n° .....e do CPF n° ....., resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e todas as posteriores alterações introduzidas, e conforme o Processo TRT/18ª PA n° 3523/2010, em cujos autos procedeu-se a contratação sob a modalidade "Convite n° 001/2011", com observância, ainda, das seguintes cláusulas:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento a execução de serviços de reforma de esquadrias, cobertura, piso, execução de grades, gabinete do juiz auxiliar e sala de conciliação na Vara do

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

Trabalho de Uruaçu, localizada na Rua Izabel Fernandes de Carvalho, esquina com Av. Tocantins, Qd. 26, Lt, 108, Centro - Uruaçu/GO, conforme especificações e condições constantes do Anexo I, do "Convite 001/2011", que regeu a presente contratação, e, no que couber, à proposta da CONTRATADA, que, independentemente de transcrição, passam a fazer parte integrante e complementar do presente contrato.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

Objetivando dar suporte à presente contratação, foi instaurado, nos autos do Processo Administrativo n° 3523/2010-TRT/18ª Região, em conformidade com as disposições constantes do artigo 22, inciso III, c/c o artigo 23, inciso I, alínea "a", da Lei n° 8.666/93, procedimento licitatório próprio, na modalidade de Convite, recebeu o número 001/2011, do tipo "menor preço", na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- O Chefe do Núcleo de Engenharia do CONTRATANTE atuará como gestor deste contrato, indicado na forma do art. 67, da Lei n° 8.666/93, cumprindo as determinações contidas na Portaria TRT  $18^a$  GP/DG n° 147/2007, ao qual caberá também:
- a) exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização e acompanhamento de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da CONTRATADA;
- b) solucionar todos os impasses quanto à substituição de materiais, no todo ou em parte, ficando a seu cargo os critérios para tal;
- c) solicitar a imediata retirada do local dos serviços, de qualquer funcionário da CONTRATADA que não corresponda, técnica ou disciplinarmente, às exigências. Tal fato não deverá implicar em modificações de prazo ou de condições contratuais;
- d) exigir o cumprimento de todos os itens do Roteiro Técnico/Especificações Anexo I, do "Convite n° 001/2011";
- e) rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada;
  - e.1) os materiais empregados nos serviços deverão

ser produtos de marca conhecida e consagrada no mercado por sua qualidade;

- e.2) todos materiais e/ou equipamentos a ser empregados no serviço, objeto do Roteiro Técnico/Especificações Anexo I, do "Convite nº 001/2011", deverão ser previamente aprovados pelo CONTRATANTE;
- f) dirimir as divergências de projetos e especificações, bem como aprovar orçamento para substituição de materiais e serviços;
- g) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o livre acesso dos empregados/técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE, onde serão executados os serviços, objeto deste contrato;
- h) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na prestação dos serviços contratados;
- i) sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida; e
- j) emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções e alterações do contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- a) executar os serviços contratados obedecendo ao estabelecido no Anexo I Roteiro Técnico/Especificações, "Convite n° 001/2011";
- b) assumir integral responsabilidade pela execução de todos os serviços contratados, respondendo pela sua perfeição, segurança e solidez, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- c) solucionar todos os problemas previstos no Roteiro Técnico/Especificações anexo I do Convite nº 001/2011, mesmo que para isso, outra solução não proposta no referido roteiro, mas com ele compatível, tenha que ser apresentada para aprovação, sem ônus para o CONTRATANTE;
- d) alocar, para a direção do canteiro de obras, profissionais devidamente habilitados, que deverão estar presentes

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

na obra diariamente, respondendo, a qualquer tempo, pela integridade do canteiro e dos serviços ali executados;

- e) permitir o livre acesso na obra da fiscalização do CONTRATANTE;
- f) promover diligências junto aos órgãos pertinentes para obtenção da documentação que se fizer necessária à consecução dos serviços e entrega das obras, segundo a legislação vigente quando da execução dos serviços, competindo-lhe inclusive o pagamento das respectivas taxas/multas e encargos correspondentes;
- g) responder pela observância de leis, posturas e regulamentos dos órgãos públicos e/ou concessionárias;
- h) providenciar a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem como o cumprimento às leis trabalhistas e previdenciárias e à legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, danos resultantes de caso fortuito;
- i) manter no canteiro de obras, o Diário de Obras, e toda a documentação imprescindível a execução dos serviços, tais como uma via do Contrato e de suas partes integrantes, cronograma de execução permanentemente atualizado, diagrama de precedência tipo PERT-CPM, os projetos e detalhes de execução, alvarás e autorizações emitidas pelos órgãos competentes, Anotação de Responsabilidade Técnica expedida pelo CREA/GO de todos os profissionais técnicos que atuarem direta ou indiretamente na obra, etc;
- j) adotar todas as providências necessárias à obtenção de autorização para início dos serviços, inclusive as anotações de responsabilidade técnica, arcando com as despesas daí decorrentes;
- k)informar ao CONTRATANTE, por escrito, no último dia útil da semana, o plano de trabalho para a semana seguinte, do qual devem constar os serviços que serão executados e os recursos humanos e materiais que serão alocados ao canteiro;
- l) responsabilizar-se por danos causados ao CONTRATANTE, a prédios circunvizinhos, à via pública e a terceiros, e pela execução de medidas preventivas contra os citados danos, obedecendo rigorosamente às exigências dos órgãos competentes;
  - m) demolir e refazer os trabalhos impugnados pelo

CONTRATANTE, logo após o recebimento do comunicado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desta providência;

- n) tomar as medidas preventivas no sentido de preservar a estabilidade e segurança das edificações vizinhas existentes. Quaisquer danos causados às mesmas serão reparadas pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE;
- o)usar mão-de-obra capacitada, afim de entregar os serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade. Todos os empregados deverão estar cadastrados e trabalhando devidamente uniformizados;
- p) realizar os serviços, em se tratando de prédios ocupados, procurando não interferir nas atividades do Órgão, e podendo, quando necessário, serem executados fora do horário de expediente;
- q) manter, para fins de pagamento, a Certidão Negativa de Débito CND (INSS), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a prova de regularidade com a Fazenda Federal, devidamente atualizados na Seção de Contas a Pagar deste Tribunal;
- r) executar os serviços obedecendo a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas e demais normas pertinentes;
- s) cuidar para que ao final dos serviços contratados, os locais sejam entregues limpos e sem entulhos;
- t) impedir que seu pessoal fique vagando por áreas dos edifícios que não aquelas imediatas ao seu trabalho;
- u) providenciar a inscrição da obra junto ao INSS (CEI), vinculando o Cadastro Específico do INSS-CEI ao seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ. Deverá responsabilizarse pela regularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias relativas ao objeto do respectivo contrato, fornecendo ao Contratante toda a documentação necessária à futura regularização do imóvel;
- v) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões, nos termos do artigo 65, \$ 1°, da Lei 8.666/93;
- w) retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da respectiva comunicação do CONTRATANTE, qualquer operário ou técnico seu que, a critério do CONTRATANTE, venha a

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

- x) fornecer a seus empregados todos os equipamentos e materiais necessários ao desempenho dos serviços, bem como os de proteção individual e coletivo, consoante as recomendações das normas de segurança vigentes;
- y) emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação na fase de habilitação;
- z) considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;
- $\alpha)$  responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo causado por sua culpa durante a execução dos serviços, assumindo os ônus decorrentes;
- $\beta$ ) responsabilizar-se por acidentes e multas, e pela execução de medidas preventivas contra os referidos acidentes;
- $\Omega$ ) retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE dentro de 72 (setenta e duas) horas, a contar do recebimento da ordem de sua retirada;
- $\mu$ ) encaminhar, ao CONTRATANTE, a nota fiscal dos equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, para efeito de incorporação ao patrimônio, quando couber; e
- e) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- **§ 1º** Compete à CONTRATADA a execução, às suas expensas, de todo e qualquer serviço necessário à completa execução e perfeito funcionamento do objeto do roteiro técnico/especificações Anexo I, do "Convite 001/2011", mesmo quando os projetos e/ou especificações apresentarem dúvidas ou supressões que possam trazer embaraços ao perfeito cumprimento deste contrato.
- § 2º Possíveis indefinições, supressões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerarse-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor da sua proposta, também, as complementações e

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

acessórios necessários à perfeita e completa concretização do objeto deste contrato.

- § 3º Nenhuma ocorrência de responsabilidade da CONTRATADA constituirá ônus ao CONTRATANTE e nem motivará a ampliação dos prazos contratuais.
- §  $\mathbf{4}^{\circ}$  Será de responsabilidade da CONTRATADA exercer severa vigilância na obra, tanto no período diurno como noturno.
- \$  $5\,^{\circ}$  As obras serão executadas de acordo com o cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo a mesma definir um plano de obras levando-se em conta:
- -critérios de segurança;
- -peculiaridades das atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE; -prazos e tarefas de forma a não prejudicar os serviços do CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de conclusão dos serviços contratados não poderá ser superior a 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva ordem de serviço.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Em conformidade com os artigos 73 a 76, da Lei n° 8.666/1993, modificada pela Lei n° 9.648/1998, o objeto deste contrato será recebido:

- a) Provisoriamente, mediante termo próprio, em até 15(quinze) dias, contados da comunicação escrita da contratada, e após a verificação de que os serviços se encontram prontos e em condições de serem recebidos.
- b) Definitivamente, dentro de 20 (vinte) dias após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação dos serviços aos termos contratuais, mediante termo próprio devidamente assinado.
- §  $1^{\circ}$  A CONTRATADA deverá substituir, arcando com as despesas decorrentes, os serviços e materiais permanentes, se houver, que apresentarem defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades ou qualquer característica discrepante das exigidas pelo "Convite n° 001/2011" e/ou por este contrato, ou da sua

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

finalidade, ainda que constatada depois do recebimento e/ou pagamento.

§ 2º A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão pelo CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA garantirá os serviços, objeto deste contrato, pelo período de cinco anos, contados da data da aceitação definitiva da obra.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

O preço total geral, incluindo o preço da mão-deobra e dos materiais necessários para a execução dos serviços contratados é de R\$.....(....).

Parágrafo único. Aos preços contratados deverão estar incorporadas todas as despesas relativas a impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, seguros, transporte, mão-de-obra, diárias e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.

#### CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento do preço contratado para os serviços e materiais especificados no Anexo I do "Convite nº 001/2011", será feito em parcelas, através de medição feita por este Tribunal, facultado à CONTRATADA o acompanhamento da mesma, de acordo com o seguinte cronograma físico-financeiro:

1ªPARCELA: até 15 (quinze) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 30% (trinta por cento) do valor contratado;

- **2ª PARCELA:** até 25 (vinte e cinco) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 60% (sessenta por cento) do valor contratado;
- **3ª PARCELA:** até 35 (trinta e cinco) dias após o início dos serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 90% (noventa por cento) do valor contratado;
  - 4ª PARCELA: após o recebimento provisório dos

PROC. TRT/18<sup>a</sup> PA N° 3523/2010

serviços, após a medição do serviço executado, limitado o pagamento a 95% (noventa e cinco por cento) do valor contratado;

- **5ª PARCELA:** após o recebimento definitivo, o restante do valor contratado.
- **§ 1°** O pagamento dos serviços e materiais solicitados no Anexo I do "Convite n° 001/2011", ora contratados, será procedido em até 10 (dez) dias úteis após a medição do serviço correspondente a cada parcela, conforme cronograma estipulado no caput desta cláusula, mediante apresentação das notas fiscais, faturas, recibos ou congêneres, em original, devidamente atestados (as), desde que os documentos constantes da letra "q", da cláusula quarta estejam devidamente atualizados.
- § 2° As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos(as) somente pelo gestor do contrato, mediante a aposição de carimbo, no qual seja consignada a data e a hora do seu recebimento.
- § 3° Na ocorrência da rejeição de nota fiscal, fatura, recibo ou congênere, motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no §1° desta cláusula passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação, examinadas as causas da recusa.
- § 4° Para execução do pagamento, a CONTRATADA deverá fazer constar da nota fiscal, fatura, recibo ou congênere, correspondente, emitido(a), sem emendas, rasuras ou borrões, em letra bem legível em nome do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, CNPJ n° 02.395.868/0001-63, o nome do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva Agência. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte SIMPLES deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
- \$ 5° Caso a CONTRATADA venha a adquirir material permanente de terceiro, deverá apresentar, juntamente com sua nota fiscal ou fatura de serviço, uma nota fiscal para simples remessa, emitida pelo fornecedor do equipamento, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mãode-obra.
- § 6° Se a CONTRATADA fornecer o material permanente diretamente, deverá apresentar duas notas fiscais, uma referente ao serviço (fatura) e outra referente à venda ao consumidor, devendo destacar na nota fiscal de serviço (fatura) o

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

valor da retenção para a Previdência Social, correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra.

- § 7º Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços prestados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.
- § 8° Todos os pagamentos serão submetidos ao que estabelece a Instrução Normativa n° 480, de 15.12.2004, da Secretaria da Receita Federal, publicada no DOU de 29.12.2004. Se a CONTRATADA for empresa em que o estabelecimento prestador dos serviços seja sediado na cidade de Goiânia/GO, ou esteja, de alguma forma, sujeito à aplicabilidade do Código Tributário desta Capital, os pagamentos serão também submetidos ao que estabelece a Lei n° 5.040, de 20 de novembro de 1975 Código Tributário do Município de Goiânia, e ao Ato Normativo n° 3, de 21 de dezembro de 2006, da Secretaria de Finanças.
- § 9° Em cumprimento à Instrução Normativa citada no parágrafo anterior, este Tribunal reterá, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem às pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa, e reterá também, na fonte, em cumprimento à citada lei municipal, nos casos previstos no parágrafo anterior, o Imposto sobre Serviços (ISS).

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura e terá eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, perdurando até a expiração do prazo de garantia previsto na cláusula sétima deste instrumento contratual.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

O preço do serviço contratado manter-se-á fixo na presente contratação.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993:

- a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a Administração;
- b) multa prevista na forma dos §§1° e 2° desta cláusula, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a Administração;
- c) suspensão por até dois anos do direito de licitar e/ou contratar com a Administração, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a Administração; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associarem-se à prática de ilícito penal.
- § 1º Expirado o prazo de entrega dos serviços, objeto deste contrato, sem que a CONTRATADA o cumpra, bem como, em caso de não cumprimento dos demais prazos estipulados neste contrato, aplicar-se-á a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da nota de empenho, salvo se o atraso advier de caso fortuito ou motivo de força maior, devidamente comprovado e acatado pelo CONTRATANTE.
- a) pelo atraso no início da execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito;
- b) pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro conforme disposto no item 10.2 do "Convite 001/2011" e/ou cláusula nona deste contrato;
- c) pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e
- d) pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado, caracterizada se a medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

fiscalização, contado da data de rejeição.

- § 3° As multas previstas nos §§1° e 2° serão aplicadas até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, o que não impede, a critério do CONTRATANTE, a aplicação das demais sanções a que se referem o caput e suas alíneas.
- § 4° Será de 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho, a multa no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis.
- § 5° O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou ainda cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
- § 6° As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo de cinco dias úteis da data do vencimento estipulada para o cumprimento do objeto deste contrato.
- § 7° É admitida a fusão, cisão ou incorporação da empresa, bem assim sua alteração social, modificação da finalidade ou da estrutura, desde que não prejudique a execução do contrato, cabendo à Administração decidir pelo prosseguimento ou rescisão do contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 8.666/93;
- b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; e
  - c) judicial, nos termos da legislação.

TRT	18ª
Fls.	
Rub.	

#### P.J.U. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS

ORÇAMENTARIOS
As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta da dotação orçamentária consignada ao Programa de Trabalho 02.061.0571.4256.0001, Natureza da Despesa 3390.39, Nota de Empenho n° 2011NE00, de
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões relacionadas com o presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via Administrativa.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma.
Goiânia-GO, de de 2011.
Diretor-Geral
TRT/18 <sup>a</sup>
CONTRATADA
Testemunha: Testemunha:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

TRT	18ª
Fls.	
Rub.	

87

#### ANEXO VI

## CONVITE N° 01/2011

## DECLARAÇÃO REFERENTE A EMPREGO DE MENOR

## DECLARAÇÃO PESSOA JURÍDICA

					,ins	crita r	10 C	NPJ
n°	,por	intermédio	de seu	repres	sentant	e legal	., 0	(a)
Sr(a)			,portad	or(a)	da	Cartei	ra	de
Identidade n	0		e do	CPF n°				
<b>DECLARA</b> , par	ra fins do	o disposto	no inc.	V do	art.2	7 da	Lei	n°
8.666, de 21	de junho	de 1993,	acrescido	pela	Lei n°	9.854,	de	27
de outubro	de 1999,	que não	emprega n	menor	de dez	oito a	nos	em
trabalho not	turno, per	igoso ou	insalubre	e nâ	io empr	rega me	nor	de
dezesseis an	os, em qua	lquer trab	alho.					
Emprega meno	r, a parti	r de quato	rze anos,	na co	ndição	de apre	endiz	Z <b>:</b>
( )	SIM NÃO							
			Goiânia,_	de	<u> </u>	d	e 201	11.
	(Nome c	Represen	tante Leg r extenso		— inatura	.)		

TRT	18ª
Fls.	
Rub.	

#### 88

# CONVITE N° 01/2011 DECLARAÇÃO PESSOA FÍSICA

									_ <b>,</b> po	rtado	r(a)	)	da
Carteira	ı (	de	Ider	ntidad	de	n°				_	€	do	CPF
n°				DECL	ARA,	para	a fins	do	disp	osto	no	inc.	V do
art.27 d	da Le	i n°	8.66	6, de	21	de j	unho d	le 19	993,	acres	cid	o pela	Lei
n° 9.85	4, d	e 27	de	outu	bro	de 1	999,	que	não	empr	ega	meno	r de
dezoito	anos	em	tral	oalho	not	turno	, per	igos	o ou	ins	aluk	ore e	não
emprega	menoi	de	dezes	sseis	ano	s, em	qualq	uer	trab	alho.			
Emprega ( (	)	SIM NÃO	part:	ir de	qua	torze	anos,	na	cond	ição	de a	aprend	iz:
					Goiá	ània,_	d	e	-		de 2	2011.	
				Re	nres	<u>entan</u>	te Leo	ral					
		(No	me co		-		enso		sinat	ura)			

TRT	18ª
Fls.	
Rub.	

80

#### ANEXO VII

## CONVITE N° 01/2011

## **DECLARAÇÃO**

#### MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

	estabelecida na
Rua	
inscrita no CNPJ n°	_, DECLARA, sob pena das
sanções administrativas cabíveis e	as penas da lei, ser
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno	Porte (EPP) nos termos da
legislação vigente, não possuindo nenhum	dos impedimentos previstos
no artigo 3°, §4°, da Lei Complementar i	n° 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabe	lecido na referida Lei.
Goiânia, de	de 2011.
	uc 2011.
 Representante Le	gal gal
(Nome completo por extense	3