



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E PROJETOS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

OBRA/SERVIÇO	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª ETAPA
CIDADE DA OBRA	GOIANIA / GO
DATA DO ORÇAMENTO	10/02/2022

DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO

TABELA UTILIZADA	SINAPI-DEZ/2021	DESONERADO
(CONFORME DECRETO 7983/13)	REF. MUNICIPIO GOIÂNIA - DESONERADO	(publicação oficial www.caixa.gov.br/sinapi)

CONTEÚDO

ORÇAMENTO SINTÉTICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO
COMPOSIÇÃO DO BDI PRESUMIDO (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO							10/02/2022
		IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª ETAPA							SINAPI-DEZ/2021
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT.	CUSTO MAT. (UNIT.)	CUSTO M.O. (UNIT.)	CUSTO MAT. TOTAL SEM BDI	CUSTO MDO. TOTAL SEM BDI	
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 655,97	R\$ 13.494,44	
100320U	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	0,30	R\$ 361,15	R\$ 21.201,34	R\$ 108,35	R\$ 6.360,40	
94295U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	0,50	R\$ 480,98	R\$ 14.268,08	R\$ 240,49	R\$ 7.134,04	
T.DIARIO	DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA	SER.CG	UN	2,00	R\$ 36,60	R\$ 0,00	R\$ 73,20	R\$ 0,00	
T.TAXAS	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)	SER.CG	UN	1,00	R\$ 233,94	R\$ 0,00	R\$ 233,94	R\$ 0,00	
02.00	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS						R\$ 2.320,22	R\$ 122,21	
72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3	10,00	R\$ 11,37	R\$ 11,53	R\$ 113,65	R\$ 115,31	
72900U	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SER.CG	M3	10,00	R\$ 5,79	R\$ 0,69	R\$ 57,91	R\$ 6,90	
T.FRETE	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LOTAÇÃO 2 EIXOS CARGA GERAL	SER.CG	KM	902,80	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 2.148,66	R\$ 0,00	
03.00	EXPOSITORES E DEMAIS MOBILIARIOS						R\$ 103.530,18	R\$ 70.320,63	
T. TRILHO DE CORRER	TRILHO PARA PORTAS DE CORRER	SER.CG	M	17,00	R\$ 40,99	R\$ 16,90	R\$ 696,88	R\$ 287,36	
T.EXPOSITOR EM ACRILICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRILICO CRISTAL VIRGEM 4MM	SER.CG	M2	45,33	R\$ 1.219,09	R\$ 341,92	R\$ 55.261,50	R\$ 15.499,39	
T.MOBILIÁRIO ESPECIAL	MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE FÁBRICA, ESPESSURA 18MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS DUAS FACES EM IMITAÇÃO DE MADEIRA PADRÃO TABACO. REFERÊNCIA: MARCA ARAUCO, MDF MELAMINA, LINHA BALMY, PADRÃO TABACO, TEXTURA PORO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	SER.CG	M2	94,26	R\$ 487,73	R\$ 572,47	R\$ 45.973,15	R\$ 53.960,88	
T.TABLADO	TABLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA REVESTIDO COM MDF COR TABACO	SER.CG	M2	5,04	R\$ 191,29	R\$ 30,74	R\$ 964,12	R\$ 154,95	
T.VELUDO	VELUDO ITALIANO COR MARFIM PARA FUNDO EXPOSITOR	SER.CG	M2	5,75	R\$ 110,35	R\$ 72,71	R\$ 634,52	R\$ 418,06	
04.00	PINTURA						R\$ 501,40	R\$ 197,61	
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	54,40	R\$ 9,22	R\$ 3,63	R\$ 501,40	R\$ 197,61	
05.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 6.609,53	R\$ 1.911,09	
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	450,00	R\$ 2,93	R\$ 0,82	R\$ 1.318,28	R\$ 370,73	
91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	1,00	R\$ 10,76	R\$ 8,18	R\$ 10,76	R\$ 8,18	
91994U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	6,00	R\$ 8,67	R\$ 8,46	R\$ 52,00	R\$ 50,75	
92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	3,00	R\$ 20,31	R\$ 17,24	R\$ 60,92	R\$ 51,72	
93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	UN	3,00	R\$ 12,03	R\$ 1,82	R\$ 36,09	R\$ 5,46	
95749U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4?), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	M	4,00	R\$ 14,90	R\$ 8,24	R\$ 59,61	R\$ 32,95	
95779U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	UN	1,00	R\$ 13,75	R\$ 9,43	R\$ 13,75	R\$ 9,43	
97668U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	M	50,00	R\$ 7,33	R\$ 2,88	R\$ 366,59	R\$ 144,17	
T.39599	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	200,00	R\$ 3,68	R\$ 4,39	R\$ 735,12	R\$ 878,77	
T.39603	CONECTOR RJ-45 CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	10,00	R\$ 0,56	R\$ 1,37	R\$ 5,58	R\$ 13,73	
T.AGETOP70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	20,00	R\$ 6,86	R\$ 3,73	R\$ 137,25	R\$ 74,70	
T.FITA LED	FITA LED 4,8W/m – 2700 K – 12V – IP20 – COM DRIVE REMOTO E AUTO ADESIVA	SER.CG	M	60,00	R\$ 31,26	R\$ 4,39	R\$ 1.875,82	R\$ 263,63	
T.INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COR PRETA	SER.CG	UN	3,00	R\$ 390,65	R\$ 1,37	R\$ 1.171,94	R\$ 4,12	
T.TOTEM TOMADA	TOTEM TOMADA ELETRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00	R\$ 382,91	R\$ 1,37	R\$ 765,82	R\$ 2,75	
06.00	EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R\$ 58,50	R\$ 8,47	
T.FITA.EXTINTORES	DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA OU AMARELA	SER.CG	UN	1,00	R\$ 22,71	R\$ 6,54	R\$ 22,71	R\$ 6,54	
T.INCE.1512050	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	R\$ 35,79	R\$ 1,92	R\$ 35,79	R\$ 1,92	
07.00	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL						R\$ 6.139,16	R\$ 423,97	
T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	30,00	R\$ 94,22	R\$ 12,79	R\$ 2.826,60	R\$ 383,56	
T.TATIL.POLIESTER	PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS.	SER.CG	M	20,00	R\$ 165,63	R\$ 2,02	R\$ 3.312,56	R\$ 40,42	
08.00	SERVIÇOS FINAIS						R\$ 1.011,12	R\$ 103,28	
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SER.CG	M2	115,94	R\$ 0,51	R\$ 0,86	R\$ 59,12	R\$ 99,30	
T.PLACA.INAUG.	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM	SER.CG	UN	1,00	R\$ 952,00	R\$ 3,99	R\$ 952,00	R\$ 3,99	
							Totais:	120.826,07	86.581,71
							Total Geral Sem BDI	207.407,79	
							Percentuais de BDI	21,81%	28,82%
							Valor do BDI	26.348,97	24.952,73
							Totais com BDI	147.175,04	111.534,45
							Preco Final	258.709,49	

- NOTAS**
- 1 - O local deverá ser vistoriado previamente, para a constatação de peculiaridades dos serviços e programação da execução dos mesmos, devendo esta, ser apresentada também previamente.
- 2 - O local de execução dos serviços deverá ser suficientemente protegido (equipamentos, utensílios, mobiliários, etc.). Todas as partes afetadas deverão ser inteiramente recompostas.
- 3 - Os quantitativos e os custos desta planilha orçamentária estão compatíveis com os quantitativos do Projeto Básico / Executivo
- 4 - Prazo provável de execução de até **60 (sessenta) dias corridos**.
- 5 - O Sistema de Custos empregado atende ao Decreto 7983/13 e às recomendações TCU, CNJ e CSJT mais recentes e encontra-se descrito no Caderno Técnico, tópico "Sistema de Custos".
- 6 - ENCARGO SOCIAIS / DESONERAÇÃO
85,92% (Horista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA DIRETAMENTE LIGADA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
49,08% (Mensalista - UTILIZADA PARA MÃO DE OBRA INDIRETA)
- 7 - Os materiais e serviços devem atender aos Projetos, Memoriais e Especificações Técnicas e, subsidiariamente, aos cadernos técnicos da Caixa Economica Federal, às Fichas Tecnicas publicadas no SINAPI, fichas de fabricantes e às práticas da SEAP (Disponível para download no site Compras Governamentais).
- 8- As composições cujos códigos iniciam com a letra "T" são composição são de autoria da orçamentista e não possuem similares no Sinapi / Agetop

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS					
		IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª ETAPA				10/02/2022	
						SINAPI-DEZ/2021	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNID.	QUANT./COEF.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
100320U	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	0,3	361,1522189	21201,34178	
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	189,9980682	0	
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	14,71596458	0	
40937	ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA)	M.O.	MÊS	1,0063	0	21.068,61	
43474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	2,369519721	0	
43498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	154,0686665	0	
94295U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	0,5	480,9750899	14268,07818	
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	M.O.	MÊS	1,0116	0	14.104,47	
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	189,9980682	0	
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	14,71596458	0	
43475	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	23,17140864	0	
43499	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	MÊS	1	253,0896485	0	
T.DIARIO	DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFÍCIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA	SER.CG	UN	2	36,6	0	
PESQUISA.DIARIO	LIVRO DIÁRIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM TAMANHO OFÍCIO 33 X 3 VIAS, CARBONADO	MAT.	UN	1	36,6	0	
T.TAXAS	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)	SER.CG	UN	1	233,94	0	
PESQUISA.ART	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART OU RRT) - REF. CREA SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,00	MAT.	UN	1	233,94	0	
02.00	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS						
72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	SER.CG	M3	10	11,36527937	11,5309026	
20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	M.O.	H	0,2509	0	19,11	
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,95	2,11	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,95	0,75	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,95	0,81	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,95	0,06	0	
37733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	MAT.	UN	0,000012575	55.932,10	0	
37760	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,000012575	455.581,17	0	
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,01	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7	0,56	0	
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,76	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,7	1,15	0	
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,71057	0	9,48	
72900U	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SER.CG	M3	10	5,790590848	0,690436656	
20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE	M.O.	H	0,0361296	0	19,11	
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,036	2,11	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,036	0,75	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,036	0,81	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,036	0,06	0	
37733	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	MAT.	UN	0,00000451	55.932,10	0	
37760	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	MAT.	UN	0,00000451	455.581,17	0	
4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM	MAT.	L	0,60948	5,45	0	
43464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,036	0,01	0	
43488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,036	0,76	0	
T.FRETE	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTÇÃO 2 EIXOS CARGA GERAL	SER.CG	KM	902,8	2,38	0	
PESQUISA.ANTT	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTÇÃO 2 EIXOS CARGA GERAL	MAT.	KM	1	2,38	0	
03.00	EXPOSITORES E DEMAIS MOBILIÁRIOS						
T. TRILHO DE CORRER	TRILHO PARA PORTAS DE CORRER	SER.CG	M	17	40,993	16,903644	
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	0,8084	0	20,91	
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8	2,11	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8	0,75	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8	0,81	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8	0,06	0	
43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8	0,45	0	
43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,8	1,26	0	
43605	TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMÍNIO, TIPO U, COM DIMENSÕES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER	MAT.	UN	1,1	33,31	0	
T.EXPOSITOR EM ACRILICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO CRISTAL VIRGEM 4MM	SER.CG	M2	45,33	1219,093333	341,923385	
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	15,1575	0	14,39	
242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	M.O.	H	10,082	0	12,28	
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	25	2,11	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	25	0,75	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	25	0,81	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	25	0,06	0	
39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	MAT.	UN	2	23,16	0	
43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	15	0,74	0	
43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	10	0,56	0	
43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	15	1,09	0	
43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	10	1,15	0	
PESQUISA.003	CHAPA DE ACRÍLICO CRISTAL VIRGEM 4MM	MAT.	M2	4	258,7433333	0	
T.MOBILIÁRIO ESPECIAL	MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE FABRICA, ESPESSURA 18MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS DUAS FACES EM IMITAÇÃO DE MADEIRA PADRÃO TABACO. REFERÊNCIA: MARCA ARAUCO, MDF MELAMINA, LINHA BALMY, PADRÃO TABACO, TEXTURA PORO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	SER.CG	M2	94,26	487,727	572,46846	
10691	SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMÍNICO) A BASE DE RESINA SINTÉTICA	MAT.	L	0,05	54,04	0	
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	M.O.	H	20,21	0	20,91	
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTÉTICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO	MAT.	KG	2	40,45	0	
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	32	2,11	0	
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	32	0,75	0	
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	32	0,81	0	
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	32	0,06	0	
43459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	32	0,45	0	
43483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	32	1,26	0	
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M.O.	H	12,126	0	12,36	
PESQUISA.001	MDF ARAUCO TABACO 18MM	MAT.	M2	2,5	89,29	0	
PESQUISA.002	FITA DE BORDO TABACO 0,45MM	MAT.	M	2	3,41	0	
T.TABLADO	TABLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA REVESTIDO COM MDF COR TABACO	SER.CG	M2	5,04	191,29419	30,74355913	
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	M.O.	H	1,4583613	0	15,71	

Cód. Autenticidade 400260198257

14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	MAT.	UN	0,000009133	1.236,88	0
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,08876	1,11	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0255	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0255	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0255	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	2,0255	0,06	0
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	M.O.	H	0,0902339	0	19,05
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,936	0,45	0
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0895	0,01	0
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,936	1,26	0
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,0895	0,76	0
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	MAT.	M	2,114	2,98	0
5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	MAT.	KG	0,064	20,24	0
6117	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	M.O.	H	0,49463975	0	12,36
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	MAT.	M	2,224	28,25	0
PESQUISA.001	MDF ARAUCO TABACO 18MM	MAT.	M2	1,23	89,29	0
T.VELUDO	VELUDO ITALIANO COR MARFIM PARA FUNDO EXPOSITOR	SER.CG	M2	5,75	110,3519286	72,705475
10489	VIDRACEIRO	M.O.	H	5,0525	0	14,39
1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	MAT.	KG	0,05	40,45	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	0,06	0
38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	MAT.	UN	0,9	15	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	0,74	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	5	1,09	0
PESQUISA.004	VELUDO ITALIANO COR MARFIM CORTTEX OU SIMILAR	MAT.	M2	1,8	37,23857143	0
04.00	PINTURA					
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014	SER.CG	M2	54,4	9,21683	3,632613797
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,256	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,256	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,256	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,256	0,06	0
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,187	1,48	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,069	0,56	0
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,187	1,5	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,069	1,15	0
4783	PINTOR	M.O.	H	0,1889635	0	15,71
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,0700419	0	9,48
7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	MAT.	L	0,33	22,99	0
05.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
91926U	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	M	450	2,9295	0,8238465
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	MAT.	M	1,19	2,16	0
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	MAT.	UN	0,009	2,7	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,030798	0	15,71
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,030798	0	11,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06	0,06	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06	0,78	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,06	1,07	0
91953U	INTERRUPTOR SIMPLS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	1	10,76292	8,178706614
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,3582834	0	15,71
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,230985	0	11,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574	0,06	0
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	1,95	0
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,01	0
38112	INTERRUPTOR SIMPLS 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	4,6	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574	0,78	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,574	1,07	0
91994U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	6	8,66728	8,4581574
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,3161928	0	15,71
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,3161928	0	11,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	0,06	0
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	1	5,23	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	0,78	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,616	1,07	0
92004U	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SER.CG	UN	3	20,30572	17,24101811
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,6970614	0	15,71
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,569763	0	11,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234	0,06	0
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	MAT.	UN	1	1,95	0
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	MAT.	UN	1	1,01	0
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	MAT.	UN	2	5,23	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234	0,78	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1,234	1,07	0
93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	SER.CG	UN	3	12,029908	1,820700765
1571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	MAT.	UN	1	1,26	0
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,06806358	0	15,71
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,06806358	0	11,04

	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	MAT.	UN	1	10,03	0
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,06	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1326	1,07	0
95749U		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	M	4	14,90256604	8,237267274
	21128	TEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4". PAREDE DE 0,90 MM	MAT.	M	1,05	9,9	0
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,262084728	0	15,71
	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,010128	0	11,13
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,262084728	0	11,04
	2637	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	MAT.	UN	0,3333	1,82	0
	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	M.O.	H	0,070896	0	15,71
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,59058782	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,59058782	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,59058782	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,59058782	0,06	0
	392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	MAT.	UN	0,666	0,98	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,51058782	0,78	0
	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,08	0,32	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,51058782	1,07	0
	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,08	0,94	0
95779U		CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SER.CG	UN	1	13,752344	9,43029627
	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	2	0,22	0
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,35253444	0	15,71
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,35253444	0	11,04
	2565	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	MAT.	UN	1	9,48	0
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6868	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6868	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6868	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6868	0,06	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6868	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,6868	1,07	0
97668U		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SER.CG	M	50	7,3318	2,88346275
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,107793	0	15,71
	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	MAT.	M	1,1	5,6	0
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,107793	0	11,04
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,06	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	1,07	0
T.39599		CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	200	3,6756	4,393848
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,164256	0	15,71
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,164256	0	11,04
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,06	0
	39599	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	MAT.	M	1	1,89	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	1,07	0
T.39603		CONECTOR RJ-45 CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	10	0,558	1,3730775
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,05133	0	15,71
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,05133	0	11,04
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,06	0
	39603	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	MAT.	UN	0	2,09	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,07	0
T.AGETOP70561		CABO ISOLADO PP 3 X 2,5MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	20	6,86256	3,7347708
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,1396176	0	15,71
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,1396176	0	11,04
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,272	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,272	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,272	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,272	0,06	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,272	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,272	1,07	0
	AGETOP.CABO	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	MAT.	M	1,02	5,24	0
T.FITA LED		FITA LED 4,8W/m - 2700 K - 12V - IP20 - COM DRIVE REMOTO E AUTO ADESIVA	SER.CG	M	60	31,2636	4,393848
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,164256	0	15,71
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,164256	0	11,04
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,81	0
	37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,06	0
	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	0,78	0
	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,32	1,07	0
	PESQUISA.FITA.LED	FITA LED 4,8W/m - 2700 K - 12V - IP20 - COM DRIVE REMOTO E AUTO ADESIVA	MAT.	M	1,02	28,9	0
T.INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COR PRETA	SER.CG	UN	3	390,648	1,3730775
	2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,05133	0	15,71
	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,05133	0	11,04
	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	2,11	0
	37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,75	0
	37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,81	0

37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,06	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,78	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,07	0
PESQUISA.INTERRUPTO R	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A	MAT.	UN	1	390,09	0
T.TOTEM TOMADA	TOTEM TOMADA ELETRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2	382,9113333	1,3730775
2436	ELETRICISTA	M.O.	H	0,05133	0	15,71
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	M.O.	H	0,05133	0	11,04
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,06	0
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	0,78	0
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,1	1,07	0
PESQUISA.TOTEM	TOTEM TOMADA ELETRICA	MAT.	UN	1	382,3533333	0
06.00	EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
T.FITA.EXTINTORES	DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA OU AMARELA	SER.CG	UN	1	22,7072	6,54374064
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,68	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,68	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,68	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,68	0,06	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,68	0,56	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,68	1,15	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,690268	0	9,48
PESQUISA.FITA.ADESIV	FITA ADESIVA, ROLO 30 m x 5 cm PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, UTILIZADA COMO SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR AMARELA	MAT.	UN	0,576	33	0
T.INCE.1512050	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1	35,788	1,9246296
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,06	0
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	MAT.	UN	1	34,7	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	0,56	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,2	1,15	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,20302	0	9,48
07.00	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL					
T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	30	94,22	12,7851845
10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	MAT.	UN	1	88,72	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	1	0,06	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,74	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	0,56	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,09	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,5	1,15	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,50755	0	15,71
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,50755	0	9,48
T.TATIL.POLIESTER	PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS.	SER.CG	M	20	165,6278978	2,02086108
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,06	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	0,56	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,21	1,15	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,213171	0	9,48
PESQUISA.PISO.TATIL	PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS	MAT.	M	1	164,4854978	0
08.00	SERVIÇOS FINAIS					
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SER.CG	M2	115,94	0,5099123	0,856460172
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	MAT.	KW/H	0,01785	1,11	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,089	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,089	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,089	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,089	0,06	0
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,089	0,56	0
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,089	1,15	0
6111	SERVENTE	M.O.	H	0,0903439	0	9,48
746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2. VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	MAT.	UN	0,000002424	2.450,00	0
T.PLACA.INAUG.	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM	SER.CG	UN	1	952	3,98680525
10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	MAT.	UN	1	949,73	0
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	MAT.	UN	4	0,22	0
37370	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	2,11	0
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,75	0
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,81	0
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,06	0
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	0,74	0
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MAT.	H	0,25	1,09	0
4750	PEDREIRO	M.O.	H	0,253775	0	15,71

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
		IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª ETAPA			10/02/2022
					SINAPI- DEZ/2021
Item	Etapas	Valor	%	1ª MED 30 dias	2ª MED 60 dias
01.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.182,55	7,03%	31,00%	69,00%
				R\$ 5.636,59	R\$ 12.545,96
02.00	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS	R\$ 2.983,64	1,15%	60,00%	40,00%
				R\$ 1.790,18	R\$ 1.193,45
03.00	EXPOSITORES E DEMAIS MOBILIARIOS	R\$ 216.694,31	83,76%	30,00%	70,00%
				R\$ 65.008,29	R\$ 151.686,01
04.00	PINTURA	R\$ 865,30	0,33%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 865,30
05.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.512,76	4,06%	60,00%	40,00%
				R\$ 6.307,66	R\$ 4.205,10
06.00	EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 82,16	0,03%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 82,16
07.00	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 8.024,11	3,10%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 8.024,11
08.00	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.364,67	0,53%	0,00%	100,00%
				R\$ 0,00	R\$ 1.364,67
Total da Medição:				30,44%	69,56%
				R\$ 78.742,72	R\$ 179.966,77
Total Acumulado:				30,44%	100,00%
				R\$ 78.742,72	R\$ 258.709,49

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO					RELATÓRIO DE PESQUISAS DE MERCADO		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO					IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª ETAPA		10/02/2022
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.DIARIO	MAT.	LIVRO DIARIO DE OBRAS / LIVRO DE ORDEM TAMANHO OFICIO 33 X 3			UN	R\$ 36,60	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
Papelaria Universo	(62) 3541-3634				R\$ 30,00	R\$ 36,60	MATERIAL
Papelaria Dinâmica	(62) 3226-9300				R\$ 39,90		MÃO-DE-OBRA
Papelaria Modelo	(62) 3251-5528				R\$ 39,90		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.ART	MAT.	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)			UN	R\$ 233,94	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
CREA-GO	(62) 3221-6200	www.crea-go.org.br			R\$ 233,94	R\$ 233,94	MATERIAL
							MÃO-DE-OBRA
* OBS .: FOI UTILIZADO O PREÇO PARA SERVIÇOS ACIMA DE 15.000,00							
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.001	MAT.	MDF 18MM ARAUCO COR TABACO			UN	R\$ 89,29	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
Leo madeiras	(62) 30971111	www.leomadeiras.com.br/product/prod-3-MDF_Tabaco_Poro_2_Faces_18mm_Arauco			R\$ 94,45	R\$ 89,29	MATERIAL
Rudegon- loja do marceneiro	(41) 30151000	www.lojarudegon.com.br/categoria/mdf-e-fitas/mdf/madeirados/marca-arauco?color=tabaco			R\$ 79,55		MÃO-DE-OBRA
Madeiraira Tobias	(62) 40064600	www.madereiratobias.com.br			R\$ 93,87		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.002	MAT	FITA DE BORDO ARAUCO, COR TABACO ESPESSURA 0,45MM			UN	R\$ 3,41	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
madererira são vicente	ON LINE	www.madererirasaovicente.com.br			R\$ 2,87	R\$ 3,41	MATERIAL
madeira madeira	ON LINE	https://www.madeiramadeira.com.br/fita-de-borda-tabaco-40mm-com-50-mts-arauco-3756450.html?seller=2757&orig			R\$ 3,95		MÃO-DE-OBRA
gmad	ON LINE	https://www.gmad.com.br/fita-de-borda-tabaco-40mm-com-50-mts--arauco/p?idsku=5315&gclid=CjwKCAiA0KmPBhBc			R\$ 3,41		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.003	MAT	CHAPA DE ACRÍLICO VIRGEM CRISTAL 4 MM			UN	R\$ 258,74	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
viaacrilico	ON LINE	https://acrilico.savion.com.br/chapas-acrilicas/acrilico-transparente/chapas-em-acrilico-transparente-4mm-de-espessura			R\$ 290,00	R\$ 258,74	MATERIAL
cortemix	ON LINE	www.cortemixacrilicos.com.br/produto/1-unid-linha-premium-minimo-fabricacao-por-cor-informar-cod-ao-vendedor-ag			R\$ 189,58		MÃO-DE-OBRA
tudoem acrilico	ON LINE	www.tudoemacrilico.com/chapa-placa-de-acrilico-2-x-1-metros-4mm-cristal.html			R\$ 296,65		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.004	MAT	VELUDO TIPO ITALIANO, COR MARFIM			UN	R\$ 37,24	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
irj	ON LINE	https://www.iri.com.br/liquidac-o/tecidos/camurca/veludo-branco-cru-2043.html			R\$ 45,93	R\$ 37,24	MATERIAL
jcdecor	ON LINE	www.jcdecor.com.br/tecido-veludo-animale-marfim?gclid=CjwKCAjw9r-DBhBxEiwA9qYUpe3ldkrzXwDx4et5H-Sulk-8Tu6vWDOBWfRgU55SR4gBsA6drezLwBoCD7lQAvD_BwE			R\$ 23,50		MÃO-DE-OBRA
la casa tecidos e decoração	ON LINE	www.lacasatecidos.com.br/tork-velutop-cor-15-marfim?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant			R\$ 42,29		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.TOMADA.BAIXA	MAT	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COR PRETA			UN	R\$ 234,09	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
LEROY MERLIN	4007-1380				R\$ 234,09	R\$ 234,09	MATERIAL
							MÃO-DE-OBRA
							NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.INTERRUPTOR	MAT	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COR PRETA			UN	R\$ 390,09	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
LEROY MERLIN	4007-1380				R\$ 390,09	R\$ 390,09	MATERIAL
							MÃO-DE-OBRA
							NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.FITA.LED	MAT	FITA LED 4,8W/m – 2700 K – 12V – IP20 – COM DRIVE REMOTO E AUTO ADESIVA			UN	R\$ 28,90	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
MAGAZINE LUIZA	(11) 3906-2723	www.magazineluiza.com.br			29,80	R\$ 28,90	MATERIAL
B e M ILUMINAÇÃO	(83) 3244 2628				27,20		MÃO-DE-OBRA
BLIGHT	0800 799 9809				29,70		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.TOTEM	MAT	EXTENSÃO ELÉTRICA TOTEM 6 TOMDAS BIVOLT			UN	R\$ 382,35	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
SHOPTIME	ON LINE	https://www.shoptime.com.br/produto/2626468801/extensao-eletrica-octoo-totem-easyplug-6-tomadas-2-usb-bivolt?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_dr_go_sscasaconst_geral			363,16	R\$ 382,35	MATERIAL
KALUNGA	ON LINE	https://www.kalunga.com.br/prod/extensao-eletrica-tipo-totem-tomadas-2-usb-7738-octoo-bt-1-un/144094?pciD=39&gclid=Cj0KCQiw6-SDBhCMARisAGbl7UgDg-CiwxaNhAilb57rFnO2bdDO4TKNSviiHQ2nyoAN_G5...			439,00		MÃO-DE-OBRA
OCEANO B2B	ON LINE	https://www.oceanob2b.com/extensao-eletrica-totem-octoo-easyplug-6-tomadas-2-usb-p1014016?tsid=16&gclid=Cj0KCQiw6-SDBhCMARisAGbl7Uh5wbIzSKNVdKGzjB3cmz9nRv8HAH-Yw0XLI5vfGAYSTY2RD0d			344,90		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
AGETOP.CABO	MAT	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2			M	R\$ 5,24	
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.FITA.ADESIVA	MAT.	FITA ADESIVA, ROLO 30M x 5CM PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, UTILIZADA COMO SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR AMARELA OU			UND	R\$ 33,00	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
Emge Extintores					R\$ 30,00	R\$ 33,00	MATERIAL
CRS Comércio e Representação					R\$ 31,00		MÃO-DE-OBRA
Ferragista Nova Suica					R\$ 38,00		NÃO SE APLICA
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.PISO.TATIL	MAT.	PISO TÁTIL ALERTA - ELEMENTOS DISCRETOS, ALMA EM TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX - PINO COLA (INCL. COLA E SERVIÇO DE ASSENTAMENTO)			M	R\$ 164,49	
EMPRESA	TELEFONE	ENDEREÇO/E-MAIL			VALOR	MÉDIA MERCADO	CUSTOS ADOTADOS
WAT	(11) 3571-8343	www.watplast.com.br			R\$ 154,19	R\$ 164,49	MATERIAL
Solução Acessível	(62) 3091-2512	contato@solucaoaacessivel.com.br			R\$ 140,00		MÃO-DE-OBRA
Conexão Acessível	(62) 3911-2007	Avenida T-9 Nº 3179 Jardim América - Goiânia, GO			R\$ 199,26		UTILIZOU-SE SINAPI
CÓDIGO	TIPO	Descrição			UNIDADE	CUSTO ADOTADO	
PESQUISA.ANTT	MAT	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LOTACÃO 2 EIXOS CARGA GERAL			KM	R\$ 2,38	

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	DETALHAMENTO DE BDI PRESUMIDO COM DESONERAÇÃO
	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª ETAPA

CONSIDEROU-SE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SEREM PRESTADOS POR EMPRESAS QUE GOZAM DE DESONERAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

ISS do MUNICIPIO: 5%

(FONTE: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

DISCRIMINAÇÃO	MATERIAIS	MÃO DE OBRA
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	3,00%	3,00%
SEGURO (S)	0,40%	0,40%
GARANTIAS (G)	0,40%	0,40%
RISCOS (R)	0,97%	0,97%
ref. ao 1º fator	AC+S+R+G = 4,77%	AC+S+R+G = 4,77%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	0,59%	0,59%
ref. ao 2º fator	DF = 0,59%	DF = 0,59%
REMUNERAÇÃO BRUTA DO CONSTRUTOR (L)	6,16%	6,16%
ref. ao 3º fator	L = 6,16%	L = 6,16%
(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L)	= 1,12	= 1,12
PIS	0,65%	0,65%
COFINS	3,00%	3,00%
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO) ISSQN		5,00%
(CONTRIB. PREV. SOBRE RECEITA BRUTA) CPRB	4,50%	4,50%
(1 – I)	= 0,92	= 0,87
	BDI = 21,81%	BDI = 28,82%

Fórmula utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

- Em que:
- AC é a taxa de rateio da administração central;
 - S é uma taxa representativa de seguros;
 - R corresponde aos riscos e imprevistos;
 - G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;
 - DF é a taxa representativa das despesas financeiras;
 - L corresponde à remuneração bruta do construtor;
 - I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS)

Fonte:
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de Obras Públicas. Brasília: TCU, 2014.(p.86)

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª
REGIÃO

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENTRO DE MEMÓRIA
DO COMPLEXO TRABALHISTA DE GOIÂNIA - 2ª
ETAPA

GOIÁS

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,85%	8,33%	10,85%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,37%	Não incide	1,37%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,82%	7,54%	9,82%	7,54%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,35%	17,27%	45,35%	17,27%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,73%	4,40%	5,73%	4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,86%	2,97%	3,86%	2,97%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,69%	2,83%	3,69%	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	Total	13,90%	10,67%	13,90%	10,67%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07%	3,07%	17,14%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%	0,51%	0,39%
D	Total	8,55%	3,44%	17,65%	6,92%
TOTAL(A+B+C+D)		85,60%	49,18%	114,70%	72,66%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

CENTRO DE MEMÓRIA 2ª ETAPA - CURVA ABC				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAIS COM BDI	%	% ACUMULADO
T.MOBILIÁRIO ESPECIAL	MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE FÁBRICA, ESPESSURA 18MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS DUAS FACES EM IMITAÇÃO DE MADEIRA PADRÃO TABACO. REFERÊNCIA: MARCA ARAUCO, MDF MELAMINA, LINHA BALMY, PADRÃO TABACO, TEXTURA PORO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	125.511,00	48,51%	48,51%
T.EXPOSITOR EM ACRILICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRILICO CRISTAL VIRGEM 4MM	87.278,86	33,74%	82,25%
94295U	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	9.482,99	3,67%	85,92%
100320U	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8.325,43	3,22%	89,13%
T.TATIL.POLIESTER	PISO TÁTIL POLIÉSTER (ELEMENTOS DISCRETOS) ALERTA E DIRECIONAL 250X250X3MM AZUL, AMARELO, CINZA OU PRETO - COLAGEM DIRETA COM DUPLA-FACE NO CONTRAPISO LISO, CERÂMICA, PORCELANATO, GRANITO E DEMAIS PISOS LISOS COMO POLIDO - ACOMPANHA GABARITO PARA INSTALAÇÃO E DUPLA FACE INTEGRADO - USO EXCLUSIVO PARA AREAS INTERNAS.	4.087,00	1,58%	90,71%
T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	3.937,10	1,52%	92,24%
T.FITA LED	FITA LED 4,8W/m – 2700 K – 12V – IP20 – COM DRIVE REMOTO E AUTO ADESIVA	2.624,49	1,01%	93,25%
T.FRETE	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LOTACÃO 2 EIXOS CARGA GERAL	2.617,23	1,01%	94,26%
91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2.083,33	0,81%	95,07%
T.39599	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.027,46	0,78%	95,85%
T.INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO)	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – COR PRETA	1.432,82	0,55%	96,40%
T.TABLADO	TABLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA REVESTIDO COM MDF COR TABACO	1.373,98	0,53%	96,94%
T.VELUDO	VELUDO ITALIANO COR MARFIM PARA FUNDO EXPOSITOR	1.311,44	0,51%	97,44%
T. TRILHO DE CORRER	TRILHO PARA PORTAS DE CORRER	1.219,03	0,47%	97,91%
T.PLACA.INAUG.	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO - 40X60 CM	1.164,74	0,45%	98,36%
T.TOTEM TOMADA	TOTEM TOMADA ELETRICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	936,37	0,36%	98,73%
88489U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	865,30	0,33%	99,06%
97668U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	632,26	0,24%	99,30%
72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	286,98	0,11%	99,42%
T.TAXAS	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT)	284,96	0,11%	99,53%
T.AGETOP70561	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	263,40	0,10%	99,63%
99814U	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	199,93	0,08%	99,70%
92004U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	140,83	0,05%	99,76%
91994U	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	128,72	0,05%	99,81%
95749U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4?), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	115,05	0,04%	99,85%
T.DIARIO	DIÁRIO DE OBRAS ou LIVRO DE ORDEM - EM TAMANHO OFICIO - 33X3 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELA CONTRATADA	89,16	0,03%	99,89%
72900U	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	79,43	0,03%	99,92%
93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	51,00	0,02%	99,94%
T.INCE.1512050	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20X20 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	46,07	0,02%	99,96%
T.FITA.EXTINTORES	DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA OU AMARELA	36,09	0,01%	99,97%
95779U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	28,90	0,01%	99,98%
T.39603	CONECTOR RJ-45 CAT. 6, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,48	0,01%	99,99%
91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	23,65	0,01%	100,00%

Goiânia, 17 de fevereiro de 2022.
[assinado eletronicamente]

PAULO SERGIO DE CASTRO

DIRETOR DE DIVISÃO CJ-1