

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA AUDITÓRIO VILA BOA E ACESSO DO FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						4/9/2024	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
3.04	T.REVESTIMENTO ACUSTICO	REVESTIMENTO DE PAREDE ACUSTICO, REFERÊNCIA NEXACUSTIC 16, COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E CLIP INCLUSO,COR MARSELHA OU SIMILAR	SER.CG	M2	183,05	R\$ 276.332,81	R\$ 4.090,47	R\$ 280.423,28	24,11%	24,11%
4.02	T.CARPETE	CARPETE EM ROLO, ESPESSURA 9MM (VARIACAO DE ATE 10%) REF. BELGOTEX, LINHA BALTIMORE, COR A DEFINIR, ESPECIFICACOES TECNICAS CONFORME FABRICANTE, INCLUSO ADESIVO ACRILICO PARA PISO E ARGAMASSA ESPECIFICA PARA ASSENTAMENTO DE CARPETE (ESPESSURA DA ARGAMASSA 1CM)	SER.CG	M2	198,94	R\$ 88.607,67	R\$ 6.161,06	R\$ 94.768,73	8,15%	32,26%
8.06	T.PAINEL RIPADO	PAINEL EM MDP/MDF RIPADO COM RIPAS COM RIPAS DE 2CM, ESPASSADAS DE 1CM, MODELO SLIM, COR FREIJO REAL OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	104,68	R\$ 85.552,27	R\$ 3.380,20	R\$ 88.932,47	7,65%	39,91%
1.01	93567U	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	3	R\$ 1.468,58	R\$ 72.458,88	R\$ 73.927,46	6,36%	46,26%
7.02.17	T.ELE.PROJETOR	PROJETOR EPSON POWERLITE 2250U 5000 LM - BIVOLT - 15.000:1	SER.CG	UN	3	R\$ 60.137,09	R\$ 932,70	R\$ 61.069,80	5,25%	51,52%
11.02	T.TATIL	PISO TÁTIL ALERTA - ELEMENTOS DISCRETOS, ALMA EM TPU REVESTIDOS COM AÇO INOX - PINO COLA (INCL. COLA E SERVIÇO DE ASSENTAMENTO)	SER.CG	M	178	R\$ 41.445,77	R\$ 16.998,80	R\$ 58.444,57	5,03%	56,54%
3.02	T.PAINEL MDF	PAINEL EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE FÁBRICA, ESPESSURA 18MM, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS DUAS FACES EM IMITAÇÃO DE MADEIRA PADRÃO LOIRO FREIJO OU SIMILAR.	SER.CG	M2	115,55	R\$ 44.670,10	R\$ 3.138,92	R\$ 47.809,02	4,11%	60,65%
7.02.20	T.ELE.LUMIN.LED	LUMINARIA PERFIL LINEAR LED EMBUTIR - 2700K - 200 CM	SER.CG	UN	65	R\$ 39.174,75	R\$ 788,26	R\$ 39.963,01	3,44%	64,09%
4.05	T.PISO EM MADEIRA	PISO EM MADEIRA, ESTILO TACÃO, ESPESSURA 2 CM, LARGURA ENTRE 7 E 10CM, COR A DEFINIR E CUMPRIMENTO VARIÁVEL.	SER.CG	M2	133,54	R\$ 32.510,80	R\$ 4.205,02	R\$ 36.715,82	3,16%	67,25%
8.01	99841U	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	SER.CG	M	26,31	R\$ 28.514,63	R\$ 3.433,38	R\$ 31.948,01	2,75%	69,99%
7.03.03	T.ELE.CAIXA.SOM	CAIXA DE SOM JBL MAX 12 - 350 W Rms, Bluetooth, USB - suporte incluso	SER.CG	UN	6	R\$ 28.509,68	R\$ 1.865,41	R\$ 30.375,08	2,61%	72,60%
1.02	93572U	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	3	R\$ 1.879,18	R\$ 18.864,67	R\$ 20.743,85	1,78%	74,39%
8.05	T.96368UD	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM MANTA ACUSTICA PET,SEM VÃOS. AF_06/2017	SER.CG	M2	85,46	R\$ 17.542,01	R\$ 1.683,16	R\$ 19.225,16	1,65%	76,04%
10.10	101727U	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	SER.CG	M2	68	R\$ 17.655,21	R\$ 393,33	R\$ 18.048,54	1,55%	77,59%
7.02.19	T.ELE.TELAO.92	TELAO 92 POLEGADAS, WIDE ELETRICA E TENSIONADA C/ MOLDURA	SER.CG	UN	2	R\$ 12.454,85	R\$ 621,80	R\$ 13.076,66	1,12%	78,72%
3.03	T.PAINEL RIPADO	PAINEL EM MDP/MDF RIPADO COM RIPAS COM RIPAS DE 2CM, ESPASSADAS DE 1CM, MODELO SLIM, COR FREIJO REAL OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	12,51	R\$ 10.224,10	R\$ 403,96	R\$ 10.628,06	0,91%	79,63%
10.02	87693U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SER.CG	M2	68	R\$ 9.569,67	R\$ 903,41	R\$ 10.473,08	0,90%	80,53%
7.02.22	T.ELE.TELAO.150	TELAO 150 POLEGADAS, WIDE ELETRICA E TENSIONADA C/ MOLDURA	SER.CG	UN	1	R\$ 9.554,95	R\$ 310,90	R\$ 9.865,86	0,85%	81,38%
9.05	T.100674U	FIXAÇÃO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COM SILICONE, NOS ENCONTRO DOS VIDROS PARA VEDAÇÃO.	SER.CG	M	168	R\$ 8.266,36	R\$ 975,24	R\$ 9.241,60	0,79%	82,17%
9.04	T.98577U	TRATAMENTO DE JUNTA ENTRE ESTRUTURA E VIDROS COM SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	SER.CG	M2	506	R\$ 7.305,72	R\$ 1.924,76	R\$ 9.230,48	0,79%	82,97%
6.01	88488U	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	483,9	R\$ 5.395,21	R\$ 3.405,28	R\$ 8.800,49	0,76%	83,72%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA AUDITÓRIO VILA BOA E ACESSO DO FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						4/9/2024	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
9.07	T.102183U	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 105X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO. AF_01/2021	SER.CG	UN	2	R\$ 8.417,43	R\$ 309,61	R\$ 8.727,04	0,75%	84,48%
9.02	T.99841	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 120X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ESQUADRIA DE ALUMINIO_04/2019_PS	SER.CG	UN	3	R\$ 8.069,76	R\$ 464,42	R\$ 8.534,18	0,73%	85,21%
11.04	T.LETREIRO	LETRA ACO INOX PARA FACHADA	SER.CG	UN	61	R\$ 6.885,94	R\$ 1.279,03	R\$ 8.164,97	0,70%	85,91%
3.01	T.96368UD	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM MANTA ACUSTICA PET,SEM VÃOS. AF_06/2017	SER.CG	M2	35,44	R\$ 7.274,62	R\$ 698,00	R\$ 7.972,62	0,69%	86,60%
10.16	T.RALO.LINEAR	RALO LINEAR, LARGURA 50MM, COM CANANELA EM ALUMÍNIO E QUEDA NA PRÓPRIA ESTRUTURA, TAMPA EM ALUMÍNIO PERFURADO, MODELO SEKAPISO OU SIMILAR,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	17	R\$ 7.295,56	R\$ 80,16	R\$ 7.375,72	0,63%	87,23%
10.14	T.101092U	PISO EM PEDRA MIRACEMA OU GRANITO LEVIGADO PARA AMBINETES EXTERNOS. AF_05/2020	SER.CG	M2	14	R\$ 6.589,25	R\$ 695,72	R\$ 7.284,97	0,63%	87,86%
6.06	102214U	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SER.CG	M2	281,79	R\$ 3.781,86	R\$ 3.406,58	R\$ 7.188,44	0,62%	88,48%
10.15	T.98689UD	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 50 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	SER.CG	M	18	R\$ 6.646,75	R\$ 331,53	R\$ 6.978,28	0,60%	89,08%
5.02	T.90838U	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM, INCLUSO BARRA ANTI-PÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2	R\$ 5.704,36	R\$ 246,34	R\$ 5.950,70	0,51%	89,59%
4.03	T.BASE.PISO.MAD	PREPARAÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE PISO EM MADEIRA	SER.CG	M2	133,54	R\$ 4.033,47	R\$ 1.703,63	R\$ 5.737,10	0,49%	90,08%
7.01.11	T.ELE.CABO.PP	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	SER.CG	M	250	R\$ 3.403,09	R\$ 1.507,01	R\$ 4.910,11	0,42%	90,50%
8.02	102181U	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	SER.CG	M2	10,08	R\$ 4.341,82	R\$ 539,48	R\$ 4.881,30	0,42%	90,92%
6.07	T.PINTURA.INTERNA	PINTURA AMBIENTES INTERNOS (ACRILICO ACETINADO)	SER.CG	M2	190,29	R\$ 2.081,00	R\$ 2.473,66	R\$ 4.554,66	0,39%	91,31%
8.04	T.102235U	REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA AF_01/2021 PS	SER.CG	M2	41,34	R\$ 2.014,59	R\$ 2.180,25	R\$ 4.194,85	0,36%	91,67%
2.02	97643U	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M2	133	R\$ 1.269,58	R\$ 2.733,87	R\$ 4.003,45	0,34%	92,02%
4.04	T.RODAPE.CARPETE	RODAPE EM POLIESTIRENO, COR A DEFINIR, ALTURA 10CM, ESPESSURA 16MM PARA PISO CARPETE (INCL. REGULARIZACAO DE SUPERFICIE)	SER.CG	M	50,5	R\$ 3.405,28	R\$ 481,77	R\$ 3.887,05	0,33%	92,35%
9.10	T.99841.90X210D	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ESQUADRIA DE ALUMINIO_04/2019_PS	SER.CG	UN	3	R\$ 3.645,02	R\$ 217,46	R\$ 3.862,47	0,33%	92,69%
2.12	T.RETIRA.CARPETE	REMOÇÃO COMPLETA DE CARPETE, COM LIMPEZA DO SUBSTRATO	SER.CG	M2	198	R\$ 1.168,49	R\$ 2.554,61	R\$ 3.723,10	0,32%	93,01%
8.03	T.96359U	PAREDE COM SISTEMA EM DIVISÓRIA NAVAL, USO INTERNO, ECOM ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	SER.CG	M2	15,82	R\$ 3.499,91	R\$ 221,99	R\$ 3.721,90	0,32%	93,33%
2.05	102192U	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	SER.CG	M2	183	R\$ 1.093,41	R\$ 2.403,11	R\$ 3.496,51	0,30%	93,63%
4.06	T.CANTONEIRA DE ALUMÍNIO	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO/TRAVAMENTO CARPETE	SER.CG	M	102,94	R\$ 2.916,54	R\$ 443,71	R\$ 3.360,25	0,29%	93,91%
7.03.02	T.ELE.CABO.XLR1	CABO XLR PARA CAIXA DE SOM - INCLUINDO CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M	130	R\$ 2.189,84	R\$ 1.119,50	R\$ 3.309,34	0,28%	94,20%
7.02.04	91933U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	150	R\$ 2.586,26	R\$ 490,86	R\$ 3.077,12	0,26%	94,46%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA AUDITÓRIO VILA BOA E ACESSO DO FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						4/9/2024	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
10.18	T.GRELHA.CHAPA.P ERFURADA	GRELHA EM CHAPA PERFURADA ESP. 1,5MM, DIÂMETRO DO FURO 9,5MM, INSTALADO	SER.CG	M2	8	R\$ 2.753,35	R\$ 273,46	R\$ 3.026,81	0,26%	94,72%
10.08	98547U	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SER.CG	M2	13	R\$ 2.328,64	R\$ 571,18	R\$ 2.899,82	0,25%	94,97%
9.03	T.97063U	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO. COM PISO METÁLICO.	SER.CG	M2	81,36	R\$ 2.147,47	R\$ 651,04	R\$ 2.798,51	0,24%	95,21%
11.01	9537U	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.CG	M2	625	R\$ 1.340,64	R\$ 1.410,93	R\$ 2.751,57	0,24%	95,45%
5.01	100683U	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	2	R\$ 2.194,01	R\$ 517,68	R\$ 2.711,69	0,23%	95,68%
7.02.01	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	130	R\$ 1.181,01	R\$ 1.318,59	R\$ 2.499,59	0,21%	95,90%
7.02.03	91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	457	R\$ 1.917,43	R\$ 570,64	R\$ 2.488,08	0,21%	96,11%
7.01.01	91834U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	128	R\$ 1.162,84	R\$ 1.298,30	R\$ 2.461,14	0,21%	96,32%
9.06	T.102182U	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E BARRA ANTIPÂNICO. AF_01/2021	SER.CG	UN	1	R\$ 2.301,50	R\$ 72,49	R\$ 2.373,99	0,20%	96,53%
7.02.30	T.ELE.LUMIN.PEND ENTE	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE CILÍNDRICO C/ LÂMPADA LED PAR20	SER.CG	UN	8	R\$ 2.169,39	R\$ 97,02	R\$ 2.266,40	0,19%	96,72%
2.09	T.POLTRONA	RETIRADA E RECOLOCACAO DE POLTRONAS	SER.CG	UN	89	R\$ 620,06	R\$ 1.492,90	R\$ 2.112,96	0,18%	96,91%
9.08	T.102182UBAIXA	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X100 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SER.CG	UN	3	R\$ 1.842,09	R\$ 217,46	R\$ 2.059,55	0,18%	97,08%
6.02	88496U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	48	R\$ 674,81	R\$ 1.103,89	R\$ 1.778,70	0,15%	97,24%
6.03	88497U	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.CG	M2	85	R\$ 752,76	R\$ 951,14	R\$ 1.703,90	0,15%	97,38%
9.09	T.99841.120X240	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 1 FOLHA DE 120X240 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ESQUADRIA DE ALUMINIO_04/2019_PS	SER.CG	UN	1	R\$ 1.591,82	R\$ 72,49	R\$ 1.664,31	0,14%	97,52%
2.08	T.ENTULHO	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA METÁLICA ESTACIONÁRIA, CAPACIDADE 5 M3, 15 DIAS, COM DESTINAÇÃO DE RESIDUOS / TAXA DE ATERRO RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL REGULARES	SER.CG	UN	3	R\$ 1.250,70	R\$ -	R\$ 1.250,70	0,11%	97,63%
2.11	T.ENSAC.ENTULHO	ENSACAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO	SER.CG	M3	6	R\$ 782,54	R\$ 387,00	R\$ 1.169,54	0,10%	97,73%
7.02.08	92008U	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	20	R\$ 646,65	R\$ 472,77	R\$ 1.119,42	0,10%	97,83%
10.04	89713U	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	M	30	R\$ 633,10	R\$ 482,02	R\$ 1.115,12	0,10%	97,93%
7.02.25	071190/AGETOP- CIVIL	ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	SER.CG	M	26	R\$ 697,58	R\$ 358,24	R\$ 1.055,82	0,09%	98,02%
7.02.14	T.ELE.QDC	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 982,03	R\$ 65,59	R\$ 1.047,62	0,09%	98,11%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA AUDITÓRIO VILA BOA E ACESSO DO FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						4/9/2024	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
7.02.21	T.ELE.PERFILADO	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SER.CG	M	30	R\$ 634,26	R\$ 413,35	R\$ 1.047,61	0,09%	98,20%
7.03.01	91836U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	45	R\$ 510,90	R\$ 483,56	R\$ 994,46	0,09%	98,28%
9.01	90790U	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SER.CG	UN	1	R\$ 926,55	R\$ 17,87	R\$ 944,42	0,08%	98,36%
11.05	T.PLACA.INAUG	PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SER.CG	UN	1	R\$ 926,70	R\$ 16,12	R\$ 942,83	0,08%	98,44%
2.14	T.DEMOL.PISO.VINI LICO	DEMOLIÇÃO DE PISO VINILICO E SUBSTRATO EM ARGAMASSA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	68	R\$ 296,11	R\$ 626,58	R\$ 922,68	0,08%	98,52%
7.01.10	T.ELE.QDE	QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE SOBREPOR 60X40X20 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 831,79	R\$ 65,59	R\$ 897,38	0,08%	98,60%
7.02.18	T.ELE.SPOT.LED	SPOT DE EMBUTIR, LED, REDONDO 7 W - 6500 K	SER.CG	UN	12	R\$ 747,00	R\$ 145,53	R\$ 892,52	0,08%	98,68%
7.01.15	071190/AGETOP-CIVIL	ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	SER.CG	M	20	R\$ 536,60	R\$ 275,57	R\$ 812,17	0,07%	98,75%
7.03.06	071190/AGETOP-CIVIL	ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	SER.CG	M	20	R\$ 536,60	R\$ 275,57	R\$ 812,17	0,07%	98,82%
10.17	T.REPARO.RALO	REPARO DE DESCIDAS ESPELHO D'ÁGUA	SER.CG	UN	2	R\$ 672,31	R\$ 138,76	R\$ 811,07	0,07%	98,89%
6.04	96114U	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SER.CG	M2	9,2	R\$ 611,65	R\$ 151,57	R\$ 763,22	0,07%	98,95%
10.09	T.RALO	EXECUÇÃO DE RALO, INCLUSO FURO EM CONCRETO, CONEXÕES, DESCIDA E INTERLIGAÇÃO AO RAMAL DE DESCARGA	SER.CG	UN	2	R\$ 423,83	R\$ 326,59	R\$ 750,42	0,06%	99,02%
2.10	T.DEMOL.PAINEIS	REMOÇÃO DE PAINEL EM MADEIRA AUDITÓRIO, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	79	R\$ 245,42	R\$ 493,86	R\$ 739,28	0,06%	99,08%
11.06	T.TAXAS.ART.03	ANOTAÇÃO/REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART OU RRT) - FAIXA 3	SER.CG	UN	2	R\$ 640,35	R\$ 39,17	R\$ 679,52	0,06%	99,14%
7.01.05	91992U	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	12	R\$ 300,67	R\$ 330,17	R\$ 630,84	0,05%	99,19%
7.01.14	071175/AGETOP-CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	SER.CG	UN	2	R\$ 539,43	R\$ 77,50	R\$ 616,93	0,05%	99,25%
6.05	102193U	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	SER.CG	M2	251	R\$ 242,98	R\$ 347,94	R\$ 590,92	0,05%	99,30%
10.01	83534U	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M3	0,68	R\$ 432,03	R\$ 141,61	R\$ 573,64	0,05%	99,35%
11.03	74209/1U	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SER.CG	M2	1	R\$ 395,48	R\$ 58,38	R\$ 453,86	0,04%	99,39%
7.02.29	072376/AGETOP-CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	SER.CG	M	26	R\$ 219,78	R\$ 223,90	R\$ 443,68	0,04%	99,42%
7.02.02	91836U	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	20	R\$ 227,07	R\$ 214,92	R\$ 441,98	0,04%	99,46%
2.06	104790U	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SER.CG	M3	3	R\$ 244,17	R\$ 141,70	R\$ 385,87	0,03%	99,49%
7.01.18	072376/AGETOP-CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	SER.CG	M	20	R\$ 169,06	R\$ 172,23	R\$ 341,29	0,03%	99,52%
7.03.09	072376/AGETOP-CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	SER.CG	M	20	R\$ 169,06	R\$ 172,23	R\$ 341,29	0,03%	99,55%
7.02.16	T.ELE.TOM.IND	TOMADA INDUSTRIAL FÊMEA SOBREPOR - 4P+T - 32 A - 380/440 V	SER.CG	UN	2	R\$ 291,97	R\$ 49,26	R\$ 341,23	0,03%	99,58%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA AUDITÓRIO VILA BOA E ACESSO DO FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						4/9/2024	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
7.02.05	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	25	R\$ 131,13	R\$ 179,65	R\$ 310,77	0,03%	99,61%
7.01.02	91926U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	50	R\$ 209,78	R\$ 62,43	R\$ 272,22	0,02%	99,63%
2.04	97665U	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	116	R\$ 78,95	R\$ 170,98	R\$ 249,93	0,02%	99,65%
7.02.28	071277/AGETOP-CIVIL	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	SER.CG	UN	16	R\$ 125,31	R\$ 103,34	R\$ 228,65	0,02%	99,67%
10.11	104343U	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6	R\$ 173,16	R\$ 52,64	R\$ 225,80	0,02%	99,69%
7.02.12	93673U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R\$ 175,36	R\$ 48,89	R\$ 224,24	0,02%	99,71%
10.07	89776U	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	8	R\$ 185,35	R\$ 37,15	R\$ 222,50	0,02%	99,73%
7.01.03	91931U	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SER.CG	M	15	R\$ 159,14	R\$ 32,94	R\$ 192,08	0,02%	99,75%
7.02.27	071214/AGETOP-CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO	SER.CG	M	2	R\$ 128,96	R\$ 60,28	R\$ 189,24	0,02%	99,76%
7.02.10	93671U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	2	R\$ 162,40	R\$ 23,54	R\$ 185,94	0,02%	99,78%
7.01.16	071277/AGETOP-CIVIL	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	SER.CG	UN	12	R\$ 93,98	R\$ 77,50	R\$ 171,48	0,01%	99,80%
7.03.07	071277/AGETOP-CIVIL	EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm)	SER.CG	UN	12	R\$ 93,98	R\$ 77,50	R\$ 171,48	0,01%	99,81%
7.02.07	91959U	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	3	R\$ 89,49	R\$ 68,46	R\$ 157,96	0,01%	99,82%
10.06	89737U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6	R\$ 110,71	R\$ 41,77	R\$ 152,48	0,01%	99,84%
7.01.04	91941U	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	12	R\$ 62,94	R\$ 86,23	R\$ 149,17	0,01%	99,85%
7.02.26	071211/AGETOP-CIVIL	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	SER.CG	M	4	R\$ 80,73	R\$ 51,67	R\$ 132,40	0,01%	99,86%
7.01.17	072325/AGETOP-CIVIL	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	SER.CG	UN	13	R\$ 64,57	R\$ 67,17	R\$ 131,74	0,01%	99,87%
10.03	89549U	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SER.CG	UN	6	R\$ 111,52	R\$ 13,05	R\$ 124,57	0,01%	99,88%
7.01.06	93653U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	8	R\$ 94,58	R\$ 12,13	R\$ 106,71	0,01%	99,89%
10.05	89731U	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	6	R\$ 67,51	R\$ 34,87	R\$ 102,38	0,01%	99,90%
7.02.11	93672U	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1	R\$ 83,89	R\$ 17,47	R\$ 101,35	0,01%	99,91%

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO_x000D_ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO			CURVA ABC							
			OBRA: REFORMA AUDITÓRIO VILA BOA E ACESSO DO FORUM TRABALHISTA DA 18 REGIAO						4/9/2024	
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CLASS	UN	QTD	TOTAIS COM BDI			PERCENTUAIS	
						MAT	MDO	TOTAL	%	ACUM %
4.01	87624U	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SER.CG	M2	1	R\$ 81,34	R\$ 14,01	R\$ 95,35	0,01%	99,92%
7.02.09	93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	6	R\$ 76,11	R\$ 17,13	R\$ 93,24	0,01%	99,93%
7.02.24	071159/AGETOP-CIVIL	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SER.CG	UN	2	R\$ 65,66	R\$ 13,78	R\$ 79,44	0,01%	99,93%
2.07	T.97660U	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, CAIXA DE PISO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	UN	96	R\$ 24,22	R\$ 52,45	R\$ 76,68	0,01%	99,94%
7.02.06	91953U	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	2	R\$ 38,16	R\$ 31,00	R\$ 69,16	0,01%	99,95%
2.15	T.DEMOLIÇÃO DE PERFIL DE CANTONEIRA	REMOÇÃO DE CANTONEIRAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M	16	R\$ 22,11	R\$ 41,28	R\$ 63,39	0,01%	99,95%
7.01.07	93655U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	4	R\$ 50,74	R\$ 11,42	R\$ 62,16	0,01%	99,96%
7.03.08	072325/AGETOP-CIVIL	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	SER.CG	UN	6	R\$ 29,80	R\$ 31,00	R\$ 60,80	0,01%	99,96%
10.12	104347U	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SER.CG	UN	1	R\$ 42,06	R\$ 10,31	R\$ 52,37	0,00%	99,97%
7.02.13	95779U	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SER.CG	UN	2	R\$ 31,99	R\$ 19,82	R\$ 51,81	0,00%	99,97%
10.13	104775U	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SER.CG	UN	6	R\$ 14,17	R\$ 27,89	R\$ 42,05	0,00%	99,97%
7.01.13	071159/AGETOP-CIVIL	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 32,83	R\$ 6,89	R\$ 39,72	0,00%	99,98%
7.03.05	071159/AGETOP-CIVIL	DESVIO A DIREITA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 32,83	R\$ 6,89	R\$ 39,72	0,00%	99,98%
7.02.15	T.ELE.SAIDA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4	SER.CG	UN	6	R\$ 22,44	R\$ 12,92	R\$ 35,35	0,00%	99,98%
2.03	97644U	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	3	R\$ 10,83	R\$ 23,29	R\$ 34,12	0,00%	99,99%
7.01.12	071115/AGETOP-CIVIL	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 20,43	R\$ 6,89	R\$ 27,32	0,00%	99,99%
7.02.23	071115/AGETOP-CIVIL	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 20,43	R\$ 6,89	R\$ 27,32	0,00%	99,99%
7.03.04	071115/AGETOP-CIVIL	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	SER.CG	UN	1	R\$ 20,43	R\$ 6,89	R\$ 27,32	0,00%	99,99%
2.01	97640U	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SER.CG	M2	10	R\$ 7,27	R\$ 14,62	R\$ 21,89	0,00%	100,00%
2.13	T.RETIRA.PISO.TATIL	REMOÇÃO DE PISO TÁTIL TIPO PINO/COLA, INCLUSO FECHAMENTO DE FUROS	SER.CG	M2	7	R\$ 6,27	R\$ 14,14	R\$ 20,41	0,00%	100,00%
7.01.09	93657U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1	R\$ 13,38	R\$ 3,92	R\$ 17,30	0,00%	100,00%
7.01.08	93656U	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SER.CG	UN	1	R\$ 12,69	R\$ 2,85	R\$ 15,54	0,00%	100,00%